

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana bramy wejściowej
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Kasprowicza 16
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Suchostawski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018


Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru

Marek Suchostawski

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Mur oporowy i ogrodzenie					
1		Ogrodzenie- rozbiórka starego			
1	KNR 2-31 d.1 0818-05 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie ogrodzeń	m		
		7.3	m	7.300	
				RAZEM	7.300
2	KNR 4-04 d.1 0303-01	Rozebranie ścian żelbetowych (posadzki) o grubości do 20 cm	m ³		
		7.3*0.20*0.3	m ³	0.438	
				RAZEM	0.438
3	KNR 4-04 d.1 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 19 km	m ³		
		poz.2 poz.1*1.4*0.05	m ³ m ³	0.438 0.511	
				RAZEM	0.949
4	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		poz.3	m ³	0.949	
				RAZEM	0.949
2		Ogrodzenie- montaż nowego			
5	KNR 2-02 d.2 1808-02 analogia	Wrota rozwiere na słupach, dopasowane do wysokości ogrodzenia (1,6 m); szerokość wrót 3 m z kształtowników spawanych ocynkowanych galwanicznie i malowanych proszkowo, uzbrojone wraz z opornikiem.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 d.2 1808-02 analogia	Furtka na słupach o szer 1m dopasowana do wysokości ogrodzenia (1,6 m) z kształtowników spawanych ocynkowanych galwanicznie, malowanych proszkowo, uzbrojonych, wyposażona w gałkokłamkę, samozamykacz i przystosowane do inst domofonowej.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 d.2 1803-02 analogia	Bariarka z kształtowników spawanych wysokości 1,1m na słupkach stalowych ocynkowanych galwanicznie i malowanych rozskowo osadzonych na markach	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Opłaty i obsługa geodezyjna			
8	d.3 wycena indywidualna	Opłata za zajęcie pasa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNP 16 0644- d.3 01	Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie elementów profilu dla regulacji rozjazdów i skrzyżowań	elem.		
		2	elem.	2.000	
				RAZEM	2.000