

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remonta klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Kasprowicz 16
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Wrocław , ul. Kasprowicz 16
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Seweryniak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2017

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru



Marek Suchostawski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej ul.Kasprowicza 16					
1		Kable			
1	KNR 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 40	m m	40.000	40.000
2	KNR 4-01 d.1 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 40	m m	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
2		Malowanie klatki			
3	KNR 4-01 d.2 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 47	m m	47.000	47.000
4	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 47.0	m m	47.000	47.000
5	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - do 100% 5.2*2.7 196.4	m ² m ² m ²	14.040 196.400	210.440
6	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.5	m ² m ²	210.440	210.440
7	NNRNKB 202 d.2 2608-05	Dodatkowa warstwa siatki na sufitach z 2 warstwami kleju - analogia	m ²		0.000
8	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.6*2	m ² m ²	420.880	420.880
9	KNR 4-01 d.2 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 19.71+19.74+19.497	m ² m ²	58.947	58.947
10	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 58.947	m ² m ²	58.947	58.947
11	KNR 2-02 d.2 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe - sufity poz.10*2 72.49	m ² m ² m ²	117.894 72.490	190.384
12	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe (196.4+14.04)*2	m ² m ²	420.880	420.880
13	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.5	m ² m ²	210.440	210.440
14	KNR 2-02 d.2 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe poz.5	m ² m ²	210.440	210.440
15	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1.83*2.73+0.96*2.0+0.9*2.0+1.41*2.11	m ² m ²	11.691	11.691
				RAZEM	11.691

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 65*0.5 1.31*65 6.57+3.0*2 6.58+3.0*2+1.2 6.7+2.91*2 4.67+2.91*2	m m m m m m	 32.500 85.150 12.570 13.780 12.520 10.490	
				RAZEM	167.010
17	KNR 4-01 d.2 0322-03	Obsadzenie narożników z AL w ścianach z cegieł - analogia (1.83+2.73*2)+(0.96+2.0*2)*3+(0.96+2.0*2)*3+(0.9+2.0*2)*2	m m	 46.850	
				RAZEM	46.850
18	KNR 4-01 d.2 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kraterek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 72.49	m ² m ²	 72.490	
				RAZEM	72.490
20	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.48+5.12+5.12+5.12+1.2+2.17	m ² m ²	 23.210	
				RAZEM	23.210
3		Wykładzina na stopniach i podestach			
21	KNR 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liglastego 65*0.5 6.57*1.31+1.5*1.2 6.58*1.31+1.5*1.2*2 6.7*1.31+1.5*1.2	m m m m m	 32.500 10.407 12.220 10.577	
				RAZEM	65.704
22	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 65.704	m ² m ²	 65.704	
				RAZEM	65.704
23	KNR 2-02 d.3 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych (podesty i stopnie schodowe) 65.704	m ² m ²	 65.704	
				RAZEM	65.704
24	KNR 2-02 d.3 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (podesty)- tarket 65.704-32.5	m ² m ²	 33.204	
				RAZEM	33.204
25	KNR 2-02 d.3 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych stopni schodowych - tarket 65*1.0*0.32	m ² m ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
26	(pomi d.3	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 65*1.0	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
27	KNR 2-02 d.3 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny nosków stopni schodowych z PCW - analogia 65*1.0	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
28	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 33.204	m ² m ²	 33.204	
				RAZEM	33.204
29	KNR 4-01 d.3 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice (w piwnicy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR-W 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych 2.1*1.0*6	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
31	KNNR-W 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.84*1.18	m ² m ²	 2.171	
				RAZEM	2.171

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.3	wycena indywidualna	Renowacja drzwi wejściowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		72.49	m ²	72.490	
				RAZEM	72.490
34 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1 40*0.065*0.12	m ³	0.312	
		poz.3 47*0.15	m ³	7.050	
		poz.5 196.4*0.005	m ³	0.982	
		poz.6 72.49*0.005	m ³	0.362	
		poz.9 92.6*0.02	m ³	1.852	
		poz.26 65.704*0.005	m ³	0.329	
				RAZEM	10.887
35 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	10.887	
		10.887		RAZEM	10.887
36 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000