

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej $1.8*2+2*0.1+3*0.5*0.5$	m ² m ²	4.55	
				RAZEM	4.55
2	KNR 4-01 0104-02 analogia	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III $(17.4+20.3+9.9+8.4+6.82)*1.50*1.00$	m ³ m ³	94.23	
				RAZEM	94.23
3	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem (drzwi wejściowe) - montaż i demontaż $1.50*2.00*2$	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych $(17.4+20.3+9.9+8.4+6.82)*1.50$	m ² m ²	94.23	
				RAZEM	94.23
5	KNR 0-29 0636-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii IZOCHAN-IZOLBUD WM - gruntowanie ręcznie poz.4	m ² m ²	94.23	
				RAZEM	94.23
6	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą IZOCHAN-IZOLBUD WM poz.4	m ² m ²	94.23	
				RAZEM	94.23
7	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni poz.4	m ² m ²	94.23	
				RAZEM	94.23
8	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m w gruncie kat. III poz.2	m ³ m ³	94.23	
				RAZEM	94.23
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunt kat. I-III poz.2	m ³ m ³	94.23	
				RAZEM	94.23
10	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu $(17.4+20.3+9.9+8.4+6.82)*0.50$	m ² m ²	31.41	
				RAZEM	31.41
11	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.10	m ² m ²	31.41	
				RAZEM	31.41
12	KNR 2-31 0502-02	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.10	m ² m ²	31.41	
				RAZEM	31.41
13	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m ² 0	m ² m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
14	KNR 4-04 0101-06	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu poz.15	m ³ m ³	1.46	
				RAZEM	1.46
15	KNR 4-01 0305-06	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej $17*(1.02*(0.5+0.1+0.1))*0.12$	m ³ m ³	1.46	
				RAZEM	1.46
16	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $17.4+20.3+9.9+8.4+6.82$	m m	62.82	
				RAZEM	62.82
17	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km poz.1+(17.4+20.3+9.9+8.4+6.82)*0.5*0.2	m ³ m ³	10.83	
				RAZEM	10.83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 20 poz.17	m ³		
			m ³	10.83	
				RAZEM	10.83