

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż okna PCV 2.36*1.45	m ² m ²	 3.422	 3.422
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.97*1.5	m ² m ²	 4.455	 4.455
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie ściany zewn w miejscu drzwi 1.5*1.5*0.55	m ³ m ³	 1.238	 1.238
4	KNR 4-01 0426-04 ana- logia	Rozebranie ocieplenia ścian ze styropianu- demontaż ocieplenia w miejscu drzwi 1.5*1.5	m ² m ²	 2.250	 2.250
5	TZKNBK IV - 565	Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub lastrykowych 2.36	m m	 2.360	 2.360
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie parapetu zewn. 2.36*0.25	m ² m ²	 0.590	 0.590
7	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
8	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 2*1.7	m m	 3.400	 3.400
9	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-wo-wapiennej dla belek stalowych 1	gniazd. gniazd.	 1.000	 1.000
10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej cegłami 0.9*1.33*0.55+1.5*0.4*0.55	m ³ m ³	 0.988	 0.988
11	KNR AT-44 0301-01	Nadproża KONBET typu "L" 2xL19- nadproże nad nowymi drzwiami zewn. 2*1.8	m belki m belki	 3.600	 3.600
12	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.5*2.4	m ² m ²	 3.600	 3.600
13	NNRNKB 202 2609-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropia-nu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej 1.5*2.4+0.9*1.5	m ² m ²	 4.950	 4.950
14	NNRNKB 202 2609-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki (parter) poz.13	m ² m ²	 4.950	 4.950
15	NNRNKB 202 2609-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki (2.4*2+1.5)*0.3	m ² m ²	 1.890	 1.890
16	NNRNKB 202 2609-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki 2*2.4+1.5	m m	 6.300	 6.300
17	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłó-nące 5.5*2.8-(1.5*2.4+2.36*1.46)+0.25*(1.46*2+2.36+2.4*2+1.5)	m ² m ²	 11.249	 11.249
18	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 0.9*1.5+1.5*0.5	m ² m ²	 2.100	 2.100
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*3+0.3*1.5+1.5*1.5+0.9*1.5+1.5*0.5	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
20	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 1.5*1.5	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 1*3+0.3*1.5	m ² m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
22	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.9*1.5*0.5+1.5*0.5	m ² m ²	1.425	
				RAZEM	1.425
23	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km poz.1*0.07+poz.2*0.035+poz.3+poz.4*0.12+poz.5*0.2*0.05+poz.6*0.01+poz.7*1.5*0.6*0.1+poz.8*0.03*0.03+poz.9*0.5*0.5*0.5	m ³ m ³	2.151	
				RAZEM	2.151
24	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów poz.1*0.07+poz.2*0.035+poz.3+poz.4*0.12+poz.5*0.2*0.05+poz.6*0.01+poz.7*1.5*0.6*0.1+poz.8*0.03*0.03+poz.9*0.5*0.5*0.5	m ³ m ³	2.151	
				RAZEM	2.151