

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Łazienka</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 0.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.890	
				RAZEM	1.890
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.49*3.32*0.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.841	
				RAZEM	0.841
3	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (geberitu) 1.05*(1.5+0.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.785	
				RAZEM	1.785
4	KNR 4-04 d.1 0404-06- analogia	Rozebranie zabudowy geberit 1.05*(1.5+0.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.785	
				RAZEM	1.785
5	kalk. własna d.1	Przełożenie skrzydła drzwiowego w ościeżnicy wejście do łazienki. Zmiana sposobu otwierania na otwierane na zewn lewe. 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 4 d.1 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.5	m m		
				1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNNR 4 d.1 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.5	m m		
				1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 2 d.1 1702-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 1.5*(0.2+1.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.400	
				RAZEM	2.400
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.5*(0.2+1.4)+1.3*(1.5*2+2.63*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.138	
				RAZEM	13.138
12	KNR AT-22 d.1 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 1.5*(0.2+1.4)+4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.400	
				RAZEM	6.400
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.63*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.945	
				RAZEM	3.945
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.63*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.945	
				RAZEM	3.945
15	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1.5*(0.2+1.4)+2	kpl. kpl.		
				4.400	
				RAZEM	4.400
16	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych. 1 poręcz stała, 1 poręcz uchylna. 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 1.3*(1.5*2+2.63*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10.738	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>remont pomieszczeń</b>		RAZEM	10.738
19	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.99*2.1*0.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.374	
				RAZEM	0.374
20	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
21	KNR-W 4-01 d.2 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9*2.1*0.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.340	
				RAZEM	0.340
22	KNR 4-01 d.2 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproża 2	gniazd. gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
24	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.890	
				RAZEM	1.890
26	KNR 2-02 d.2 0808-07	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 20 cm (0.9+2.1*2)*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.020	
				RAZEM	1.020
27	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.2*(0.2*2.1+0.2*1.2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.132	
				RAZEM	0.132
28	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
29	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780	
				RAZEM	3.780
31	KNR AT-22 d.2 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm wykonanie okładzin z płytek w miejscach: zamurowania otworu drzwiowego, zaślepienia drzwi korytarza, ścianki-przepierzenia oraz uzupełnienia ubytków płytek w miejscach wykonywania robót 2.06*(2*1+1.7*2+0.1+1*2)+1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.450	
				RAZEM	16.450
32	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.06*(2*1+1.7*2+0.1+0.9*2)+5+1.5*(2.8*2+5.5*2+2.1*2+2.97*2+5.85*2+5.72*2)+0.5*(1.7*2+0.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.608	
				RAZEM	96.608
33	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1.5*(2.8*2+5.5*2+2.1*2+2.97*2+5.85*2+5.72*2)+0.5*(1.7*2+0.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.570	
				RAZEM	76.570
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.8*5.5+5.85*5.72+5.55*1.25+1.72*2.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.581	
				RAZEM	60.581
35	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.8*5.5+5.85*5.72+5.55*1.25+1.72*2.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.581	
				RAZEM	60.581
36	kalk. własna d.2	Zaślepienie rur c.w i z.w oraz kanalizacji poniżej poziomu posadzki, wraz z odkuciem fragmentu posadzki z płytkami i uzupełnieniem posadzki	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	NNRNKB d.2 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100- przepię- rzenie o wysokości 2,5m i długości 1,7m $1.7*2.5+(1.7+2.5)*0.1$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.670	
				RAZEM	4.670
<b>3</b>		<b>lampy</b>			
38	KNR 4-03 d.3 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego 11	szt.  szt.	  11.000	
				RAZEM	11.000
39	KNR 5-08 d.3 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych 8	szt.  szt.	  8.000	
				RAZEM	8.000
<b>4</b>		<b>grzejniki</b>			
40	KNR-W 4-02 d.4 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele- mentów do 15 2	kpl.  kpl.	  2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-15 d.4 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-15 d.4 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 2*1	m  m	  2.000	
				RAZEM	2.000
43	kalk. własna d.4	Zamrożenie rur c.o. ciekłym azotem, celem wymiany grzejników  6	szt.  szt.	  6.000	
				RAZEM	6.000
<b>5</b>		<b>wywóz gruzu i utylizacja</b>			
44	KNR-W 4-01 d.5 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 19 km  poz.1*0.1+poz.2+poz.3*0.03+poz.4*0.07+poz.6*0.5*0.5*0.5+poz.21+poz.22* 0.3*0.3*0.3+0.5+poz.38*0.2*0.2*0.2+poz.40*0.8*0.6*0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.604	
				RAZEM	2.604
45	kalk. własna d.5	Koszt utylizacji odpadów  poz.44	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.604	
				RAZEM	2.604