

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej wraz z tablicą licznikową, z podłączeniem przewodów - odbiór wraz z opłatą w EnergiiPro	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica licznikowa na licznik 1 fazowy - obudowa zabezpieczenie przedlicznikowe	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw. otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglanym	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpieczeń w lokalu mieszkalnym RN 1x12	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw. otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-02 0144-01 Analogia	Demontaż piecy akumulacyjnych - przyjęto 50% robocizny	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler elektryczny) o poj. 100-300 dm ³ + termy elektrycznej	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
17	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
18	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły (pokój 1, pokój 2, przedpokój)	wyp. wyp.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły (kuchnia, łazienka z wc, bojler elektryczny 50 l) 4	wyp. wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 4-02 0150-03 ANALOGIA	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego BIAWAR 50L/ 230V (łazienka) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-02 0150-03 ANALOGIA	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego DIMPLEX WMX 706 (230V, 1600W) (pokój 1) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-02 0150-03 ANALOGIA	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego DIMPLEX WMX 706 (230V, 850W) (pokój 2 i kuchnia) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-02 0150-03 ANALOGIA	Dostawa i montaż grzejnika drabinkowego 300W/230V - pomieszczenie łazienki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na łącznik świecznikowy - podłoże z cegły (pokój 1 i pokój 2) 2	wyp. wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na łącznik 1-bieg. - podłoże z cegły (kuchnia, łazienka, przedpokój) 3	wyp. wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-03 1015-05	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na stropie - 1 mocowanie - haczyki 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
28	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
29	kalk. własna	Oplata za przyjęcie i zagospodarowanie gruzu 1	t t	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk - podłoże z cegły - dzwonek 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar pomiar .	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 17	pomiar pomiar .	17.000	
				RAZEM	17.000