

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Żmigrodzka 225 m 27  
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1/8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Gliński  
DATA OPRACOWANIA : 04.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.01.2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz. | Razem |
|-----|------------|--|--------|---------|-------|
| 1   |            |  |        |         |       |
| 1   | KNR 4-03   | Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych   | szt.   |         |       |
| d.1 | 0909-02    |  | szt.   | 1.000   |       |
|     |            | 1  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 2   | KNR-W 4-03 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze  | szt.   |         |       |
| d.1 | 0307-01    |  | szt.   | 1.000   |       |
|     |            | 1  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 3   | KNR-W 4-03 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym  | szt.   |         |       |
| d.1 | 0306-02    |  | szt.   | 4.000   |       |
|     |            | 4  |        | RAZEM   | 4.000 |
| 4   | KNR-W 7-13 | Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie pow. 0.10 do 0.20 t - pierwsze 10 m | t      |         |       |
| d.1 | 0104-09    |  | t      | 0.049   |       |
|     |            | 0.049  |        | RAZEM   | 0.049 |
| 5   | KSNR 5     | Montaż aparatów elektrycznych o masie 50-100 kg piec akumulacyjny  | szt.   |         |       |
| d.1 | 0203-07    |  | szt.   | 1.000   |       |
|     |            | 1  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 6   | KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego   | prób.  |         |       |
| d.1 | 1209-01    |  | prób.  | 1.000   |       |
|     |            | 1  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 7   | KNR 4-03   | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia   | pomiar |         |       |
| d.1 | 1202-01    |  | pomiar | 4.000   |       |
|     |            | 4  |        | RAZEM   | 4.000 |
| 8   | KNR 4-03   | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania   | pomiar |         |       |
| d.1 | 1205-05    |  | pomiar | 1.000   |       |
|     |            | 1  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 9   | KNR 4-03   | Następny pomiar skuteczności zerowania   | pomiar |         |       |
| d.1 | 1205-06    |  | pomiar | 5.000   |       |
|     |            | 5  |        | RAZEM   | 5.000 |