

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Podłoga</b>			
1 d.1. 1	KNR-W 4- 01 0818- 105	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3,33*3,5 <kuchnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,655	
				RAZEM	11,655
2 d.1. 1	KNR-W 4- 01 0815- 108 analogia	Współ. do R=0,5. Demontaż listw przyściennych drewnianych  3,33*2+3,5*2 <kuchnia> 3,26*2+5,94*2 <pokój>	m  m m	  13,660 18,400	
				RAZEM	32,060
3 d.1. 1	KNR 4-01 0820-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż desek podłogowych w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu (materiał z rozbiórki)  3,26*5,94 <pokój> 3,33*3,5 <kuchnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19,364 11,655	
				RAZEM	31,019
4 d.1. 1	KNR 4-01 0346-01 1	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie wapiennej dla belek stalowych  15*2	gniaz d.  gniaz d.	  30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1. 1	KNR 4-01 0627-04 1	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków me- todą smarowania preparatami solowymi  (0,2*2+0,25*2)*3,7*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,950	
				RAZEM	49,950
6 d.1. 1	KNR 0-21 4005-03 1	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm  3,7*15	mb  mb	  55,500	
				RAZEM	55,500
7 d.1. 1	kalk. włas- na	Wymiana starego ocieplenia między belkami stropowymi na ke- ramzyt.  1,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,300	
				RAZEM	1,300
8 d.1. 1	KNR 4-01 0305-03 1	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o gruboś- ci ponad 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach i ścian- kach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*0,25*0,15*15*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,281	
				RAZEM	0,281
9 d.1. 1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB  31,019	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,019	
				RAZEM	31,019
10 d.1. 1	KNR 2-02 1112-06 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- cyjnej rulonowe - - Winigam  3,26*5,94 <pokój>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,364	
				RAZEM	19,364
11 d.1. 1	KNR 2-02 1112-06 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- cyjnej rulonowe - Winigam  3,33*3,5 <kuchnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,655	
				RAZEM	11,655

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1. 1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlor- ku winylu klejone  3,26*2+5,94*2+3,33*2+3,5*2	m  m	  32,060	  
				RAZEM	32,060
13 d.1. 1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z mate- riałem  0,9+0,8	m  m	  1,700	  
				RAZEM	1,700
<b>1.2</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
14 d.1. 2 analogia	KNR-W 4- 01 0353- 2 04	Demontaż okien  2	szt.  szt.	  2,000	  
				RAZEM	2,000
15 d.1. 2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - para- pety wewnętrzne  1,95+1,45	m  m	  3,400	  
				RAZEM	3,400
16 d.1. 2 analogia	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2  1,35*1,54	m2  m2	  2,079	  
				RAZEM	2,079
17 d.1. 2 analogia	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielných z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2  1,88*1,55	m2  m2	  2,914	  
				RAZEM	2,914
18 d.1. 2 kalk. włas- na		Montaż wywietrzników do okien sterowanych ręcznie  2	szt  szt	  2,000	  
				RAZEM	2,000
19 d.1. 2 analogia	KNR BC- 02 0313- 2 01	Wypełnienie spoin masą akrylową okna - ściana  1,88+1,55*2+1,34+1,54*2	m  m	  9,400	  
				RAZEM	9,400
20 d.1. 2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne  2	szt.  szt.	  2,000	  
				RAZEM	2,000
21 d.1. 2	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2,000	  
				RAZEM	2,000
22 d.1. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  0,9*2,0+0,8*2,0*2	m2  m2	  5,000	  
				RAZEM	5,000
23 d.1. 2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł  0,9*2,0*2	m2  m2	  3,600	  

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,600
24	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				RAZEM	1,800
25	KNR-W 2- d.1. 02 1027- 2 02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nadświetli o powierzchni ponad 1.5 m2  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				RAZEM	1,800
26	KNNR 7 d.1. 0507-04 z. 2 o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż  0,9+0,8	m  m	  1,700	
				RAZEM	1,700
27	KNNR 7 d.1. 0507-04 2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem  0,9*2,0*2	m  m	  3,600	
				RAZEM	3,600
28	d.1. kalk. włas- 2 na	Dostawa i montaż klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnętrzne  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
29	d.1. kalk. włas- 2 na	Dostawa i montaż klamki zewn. metalowej z szyldami, dwa zamki - drzwi zewnętrzne  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
30	d.1. kalk. włas- 2 na	Dostawa i montaż wizjera - drzwi zewnętrzne  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3</b>		<b>Ściany</b>			
31	d.1. kalk. włas- 3 na	Usunięcie kołków rozporowych ze ścian, wieszaków, poręczy wraz z uzupełnieniem na gładko pozostałych otworów  5	szt  szt	  5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  0,52*(1,16+0,6)+1,35*(0,95+3,49+0,9) <kuchnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,124	
				RAZEM	8,124
33	KNR 4-01 d.1. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm  1,1*2	m  m	  2,200	
				RAZEM	2,200
34	KNR 0-25 d.1. 0202-01 3 0201 C 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 9 m2 / dm3) 1,1*2*0,688	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,514	
				RAZEM	1,514
35	KNR 13- d.1. 12 0806- 3 01	Siatkowanie siatka np Rabitza belek stalowych z wypełnieniem zaprawą  (0,18*2+0,082)*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,486	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,486
36	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-05				
3		0,2*2,0*0,2	m <sup>3</sup>	0,080	
				RAZEM	0,080
37	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
38	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
39	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1216-				
3	01	3,26*5,94+3,33*3,5	m <sup>2</sup>	31,019	
				RAZEM	31,019
40	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-05				
3		2,0*1,5	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-08				
3		1,0*1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
42	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	0621-05				
3		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
3		(3,26*2+5,94*2)*2,93	m <sup>2</sup>	53,912	
		(3,33*2+3,5*2)*2,93	m <sup>2</sup>	40,024	
				RAZEM	93,936
44	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
3		3,26*5,94	m <sup>2</sup>	19,364	
		3,33*3,5	m <sup>2</sup>	11,655	
				RAZEM	31,019
45	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0716-02				
3		3	m <sup>2</sup>	3,000	
		0,25*0,15*15*2	m <sup>2</sup>	1,125	
				RAZEM	4,125
46	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) - okna	m <sup>2</sup>		
d.1.	0726-01				
3		1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-07					
3		1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-					
3 02		93,936	m <sup>2</sup>	93,936	
				RAZEM	93,936
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-					
3 01		31,019	m <sup>2</sup>	31,019	
				RAZEM	31,019
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-02					
3		93,936	m <sup>2</sup>	93,936	
		(2,0*2+0,9)*0,2 <drzwi zewnętrzne>	m <sup>2</sup>	0,980	
		-3,33*2+3,5*2*1,5 <kuchnia>	m <sup>2</sup>	3,840	
				RAZEM	98,756
51	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kuchnia	m <sup>2</sup>		
d.1. 1206-04					
3		3,33*2+3,5*2*1,5 <kuchnia>	m <sup>2</sup>	17,160	
		-(0,6*(1,2+0,6)+3,0*0,6) <fartuch>	m <sup>2</sup>	-2,880	
				RAZEM	14,280
52	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-01					
3		31,019	m <sup>2</sup>	31,019	
				RAZEM	31,019
53	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 0837-					
3 04		0,6*(1,2+0,6)+3,0*0,6	m <sup>2</sup>	2,880	
				RAZEM	2,880
54	KNR 0-25	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.1. 0103-01					
3		0,03	m <sup>2</sup>	0,030	
				RAZEM	0,030
55	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1. 1212-28					
3		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>1.4</b>		<b>Piec</b>			
56	KNR 4-01	Przemurowanie pieca obłożonego kaflami, o objętości pieca - ponad 0,7 do 1,0 m <sup>3</sup> (zastosowanie 100% nowych kafli)	m <sup>3</sup>		
d.1. 1001-02					
4		0,56*0,78*1,78	m <sup>3</sup>	0,778	
				RAZEM	0,778
57	kalk. włas-	Przepalenie pieca	kpl.		
d.1. 4 na					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.5</b>		<b>WC</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 4-01 d.1. 0701-05 5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 4-01 d.1. 0716-02 5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
60	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (1,2*2+1,5*2)*3,3-0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,220	
				RAZEM	16,220
61	KNR 4-01 d.1. 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  16,22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,220	
				RAZEM	16,220
62	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  1,2*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
63	KNR 4-01 d.1. 0713-02 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
64	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (1,2*2+1,5*2)*1,8-0,8*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,320	
				RAZEM	9,320
65	KNR 4-01 d.1. 1206-02 5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (1,2*2+1,5*2)*1,5-0,8*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,900	
				RAZEM	6,900
66	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  1,2*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
67	KNR 4-01 d.1. 0354-05 5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
68	KNR 4-01 d.1. 0320-02 5	Obsadzenie z materiałem ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł  0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
69	KNR 4-01 d.1. 1212-01 5	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie  (0,8+2,0*2)*0,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,912	
				RAZEM	0,912

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600
71 d.1. 5	kalk. włas- na	Dostawa i montaż klamek metalowych z sztyldami - drzwi wewnętrzne  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1. 5	KNR-W 2- 02 1111- 03 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  1,2*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				RAZEM	1,800
<b>1.6</b>		<b>Piwnica</b>			
73 d.1. 6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1. 6	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian  25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,000	
				RAZEM	25,000
75 d.1. 6	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.1. 6	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm  3,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,500	
				RAZEM	3,500
77 d.1. 6	kalk. włas- na	Naprawa drzwi do piwnicy  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.7</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
78 d.1. 7	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone  1,88*1,55+1,34*1,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,978	
				RAZEM	4,978
79 d.1. 7	KNR-W 4- 01 1215- 02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone  0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				RAZEM	3,600
80 d.1. 7	kalk. włas- na	Transport pionowy gruzu, odpadków budowlanych  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.1. 7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km  11,655*0,002	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,023	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		31,019*0,02 0,25*0,25*0,15*30 1,3 3,4*0,25*0,03 8,124*0,005 2,2*0,2*0,2 0,08 4,5*0,02 0,778	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,620 0,281 1,300 0,026 0,041 0,088 0,080 0,090 0,778	
				RAZEM	3,327
82	d.1. kalk. włas- 7 na	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisko	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	d.1. kalk. włas- 7 na	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
84	d.1. kalk. włas- 7 na	Uzyskanie odpowiednich pozwoleń, decyzji wymaganych usta- wą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000