

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul.Chłopska 19b/4
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław, plac Nowy Targ 1-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Forsyś (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PUSTOSTAN UL. Chłopska 19b/4					
1	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków na sufitach	m ²		
		(16.92+11.46)*10%	m ²	2.838	
				RAZEM	2.838
2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków na ścianach	m ²		
		76.50*5%	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
3	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami. Analogia - wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Demontaż starych listw przyściennych. Analogia posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		27.50	m	27.500	
				RAZEM	27.500
5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego - rulony	m ²		
		11.46	m ²	11.460	
				RAZEM	11.460
6	KNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.35	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
7	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		poz.2	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
8	KNR-W 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		poz.1	m ²	2.838	
				RAZEM	2.838
9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
10	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z kompletem okuć (klamki, zawiasy)	m ²		
		0.80*2.05*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
12	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² wraz z kompletem okuć(klamki, zawiasy, zamki).	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
14	KNR-W 4-02 40203-01	Demontaż krutek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym	szt.		
		- wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		76.50	m ²	76.500	
				RAZEM	76.500
16	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		16.92+11.46	m ²	28.380	
				RAZEM	28.380
17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.15+poz.16	m ²	104.880	
				RAZEM	104.880
18	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.16	m ²	28.380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.16	m ² m ²	RAZEM 28.380	28.380
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.15	m ² m ²	RAZEM 76.500	76.500
21	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.15	m ² m ²	RAZEM 76.500	76.500
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.5+1.50+1.85	m m	RAZEM 5.850	5.850
23	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, wielowarstwowe o grubości min. 1,6 mm poz.5	m ² m ²	RAZEM 11.460	11.460
24	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż listew przyściennych systemowych do wykładziny PVC. Analogia - wymiana listew przyściennych z drewna liściastego poz.4	m m	RAZEM 27.500	27.500
25	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie obróbki ościeży okiennych i drzwiowych po montażu. Analogia - wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2*(0.8+2.05*2)+0.9+2.05*2	m m	RAZEM 14.800	14.800
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
27	KNR-W 2-17 0156-01	Montaż nawietrzaków higrosterowanych. Analogia - nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 1.5 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
28	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
29	KNR-W 4-01 1002-04	Naprawa główna pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
30	KNP2 1508- 01.02 1508- 01.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
31	kalk. własna	Remont zewnętrznego WC na podwórzu (renowacja i pomalowanie drzwi, przecieranie tynków i malowanie ścian wewnętrznych, wymiana elementów drewnianych wewnątrz, posprzątanie i dezynfekcja pomieszczenia). 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
32	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
33	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiału rozbiórkowego - elementy wyposażenia mieszkania przewidziane do demontażu i rozbiórki itp. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000