

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont wolnego lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 2A/14
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Misa (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 05.XII.2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.XII.2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pustostanu					
1		Instalacja wodna			
1		Zamknięcie i otwarcie dopływu wody do lokalu	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm - (demontaż z zaślepieniem instalacji; c.w.u.)	m		
d.1	0609-02	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - (instalacja na podejściu pod baterię zlewozmywakową)	m		
d.1	0113-03	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - (podejście pod baterię zlewozmywakową)	szt.		
d.1	0117-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach miedzianych	kpl.		
d.1	0124-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm - (wodomierz wody zimnej; kuchnia = 1szt.)	kpl.		
d.1	0140-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzywa sztucznego do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - (podejście pod baterię zlewozmywakową - szt.1)	szt.		
d.1	0116-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - (bateria zlewozmywakowa ścienna jednokurkowa z ruchomą wylewką)	szt.		
d.1	0137-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym - (wymiana wężyka elastycznego w oplocie stalowym do płuczki WC)	szt.		
d.1	0109-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - (wymiana obecnego zaworu przyłączeniowego kulowego do płuczki WC na zawór przyłączeniowy grzybkowy)	szt.		
d.1	0128-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) - (próba szczelności wodnym roztworem środka dezynfekującego)	m		
d.1	0110-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.1	0101-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych - (płukanie przed i po próbie szczelności)	m		
d.1	0128-01	Krotność = 2	m	6.000	
		6		RAZEM	6.000
2		Instalacja kanalizacyjna			
14	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm - (instalacja odpływowa od zlewozmywaka)	msc.		
d.2	0236-03	1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - (podejście odpływowe do zlewozmywaka)	podej.		
d.2	0211-01	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - (zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej)	szt.		
d.2	0229-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - (syfon odpływowy do zlewozmywaka z metalowym sitkiem + gumowy korek zamykający odpływ wody)	szt.		
d.2	0218-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-02 d.2 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa - (deska sedesowa twrda z metalowymi zawiasami)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-02 d.2 0224-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC - (w komplecie deska sedesowa twarda z metalowymi zawiasami oraz kompletne zestawy przyłączeniowe wod-kan i montażowy)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Prace towarzyszące			
20	KNR-W 2-02 d.3 1030-01	Wstawienie szafki kuchennej zlewozmywakowej - (szafka pod zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-01 d.3 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - (przekucia pod montaż rur wod-kan)	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-01 d.3 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
23		Wywiezienie i utylizacja odpadów oraz materiałów zdemontowanych	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000