
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka dwóch garaży w zabudowie bliźniaczej
ADRES INWESTYCJI : ul. Działkowa we Wrocławiu dz. 7/56, 7/29 AM-9, Obręb Gaj
INWESTOR : Gmina Wrocław
ADRES INWESTORA : Wrocław, plac Nowy Targ 1-8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Włostowski
DATA OPRACOWANIA : luty 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka dwóch garaży w zabudowie bliźniaczej ul. Działkowa we Wrocławiu					
1		Trzy garaże w zabudowie szeregowej			
1	BIULETYN	Rozebranie garażu na maszyny rolnicze i samochody - murowanego ze stropem oraz wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m ³		
d.1	CEN ROBÓT PRZYGOTOWAW-CZYCH BCP 451.01.21.35 .01 + kalk. własna				
		7.20*5.60*2.70	m ³	108.86	
				RAZEM	108.86
2	BIULETYN	Rozebranie nawieszchni z betonu o grub. warstwy 15 cm	m ²		
d.1	CEN ROBÓT PRZYGOTOWAW-CZYCH BCP 451.02.01.15 .16				
		7.20*5.60	m ²	40.32	
				RAZEM	40.32
2		Rekultywacja terenu			
3	BIULETYN	Rekultywacja terenu po rozbiórce budynku przez zahumusowanie ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą.	m ²		
d.2	CEN ROBÓT PRZYGOTOWAW-CZYCH BCP 451.10.06.10 .10				
		(1.50+7.20+1.50)*(1.50+5.60+1.50)	m ²	87.72	
				RAZEM	87.72
3		Mapa geodezyjna powykonawcza			
4	kalkulacja	Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00