

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków gospodarczych  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Księska 18  
INWESTOR : GMINA WROCŁAW  
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Białek (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : luty 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Sekocenbud-Biuletyn Cen Robót przygotowawczych kod 451.01.21.50 .01 analogia	Rozebranie obiektu nr 1  9.85*10.25*6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  605.78	  605.78
				RAZEM	605.78
2	Sekocenbud-Biuletyn Cen Robót przygotowawczych kod 451.01.21.35 .01 analogia	Rozebranie obiektu nr 2  8.25*3.90*3.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  96.53	  96.53
				RAZEM	96.53
3	Sekocenbud-Biuletyn Cen Robót przygotowawczych kod 451.01.21.45 .01 analogia	Rozebranie obiektu nr 3  2.50*1.45*2.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.98	  7.98
				RAZEM	7.98
4	Sekocenbud-Biuletyn Cen Robót przygotowawczych kod 451.01.21.20 .20 analogia	Rozebranie obiektu nr 4.  2.00*2.00*2.90 3.50*1.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.60 12.60	  11.60 12.60
				RAZEM	24.20
5	Sekocenbud-Biuletyn Cen Robót przygotowawczych kod 451.35.01.10 .01 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyladowawczymi na odległość do 15 km  (poz.1+poz.2+poz.3)*0.2 poz.4*0.35	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  142.06 8.47	  142.06 8.47
				RAZEM	150.53
6		Opłata za składowanie gruzu i innych materiałów z rozbiórki poz.5*1.8	t t	270.95	270.95
				RAZEM	270.95
7	Sekocenbud-Biuletyn Cen Robót przygotowawczych kod 451.10.02.10 .10 analogia	Plantowanie i profilowanie terenu w gruncie gliniastym - po wykonanych rozbiórkach  1200	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1200.00	  1200.00
				RAZEM	1200.00