

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : ul. Osobowicka 107 we Wrocławiu
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : pl. Nowy Targ 1-8, 55-141 Wrocław
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Wiśniewski
DATA OPRACOWANIA : 2017-02-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-02-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obornickiej 185					
1	BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 451.01.21.35.01 analogia	Rozebranie garażu na maszyny rolnicze i samochody - murowanego ze stropem - analogia ((3.80+4.40)*8.30-4.22*3.32+0.7*3.8)*3.00	m ³ m ³	 170.13	
				RAZEM	170.13
2	BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 451.02.01.15.16 analogia	Rozebranie nawierzchni z betonu o grub. warstwy 15 cm - rozebranie utwardzenia terenu z betonu 4.20*3.20+1.5*1.5	m ³ m ³	 15.69	
				RAZEM	15.69
3	BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 451.35.01.10.01 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. - wywóz gruzu ceglanego, betonowego, elementów z konstrukcji drewnianych, papy, innych materiałów i śmieci zalegających w budynku wraz z utylizacją. 60.00	m ³ m ³	 60.00	
				RAZEM	60.00
4	BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 451.35.01.10.02 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. - dodatek za każdy następny kilometr - wywóz gruzu ceglanego, betonowego, elementów z konstrukcji drewnianych, papy, innych materiałów i śmieci zalegających w budynku wraz z utylizacją. Krotność = 14 60.00	m ³ m ³	 60.00	
				RAZEM	60.00
5	BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 451.10.02.10.50 analogia	Dowiezienie gruntu (kat I-II) na odl. do 1 km. - dowiezienie piasku. 10	m ³ m ³	 10.00	
				RAZEM	10.00
6	BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 451.10.02.10.55 analogia	Dopłata za każdy następny 1 km przewozu gruntu ponad 1 km - dowiezienie piasku Krotność = 10 10.00	m ³ m ³	 10.00	
				RAZEM	10.00
7	BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 451.10.02.10.05	Plantowanie i profilowanie terenu w gruncie piaszczystym 10.0*10.0	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
8	BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 04160 analogia	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej - obiekty kubaturowe - sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 8.20*8.30	m ² m ²	 68.06	
				RAZEM	68.06