

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków gospodarczych
ADRES INWESTYCJI : ul. H. M. Kamieńskiego 261, dz. nr 29, AM-9, obręb Polanowice
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : Wrocław, plac Nowy Targ 1-8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kaczmarek
DATA OPRACOWANIA : luty 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka budynków gospodarczych położonych przy ul. H.M. Kamieńskiego 261 we Wrocławiu					
1		Rozbiórka budynku			
d.1	1 BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTO- WAW- CZYCH BCP 451.01.21.45 .01 + kalk. włas- na	Rozebranie obiektów gospodarczych murowanych bez stropu murowanych wraz z zasypaniem zagłębień po rozbiórce do poziomu gruntu oraz wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m ³		
		5.0*3.50*2 <obiekt1>	m ³	35.00	
				RAZEM	35.00
d.1	2 BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTO- WAW- CZYCH BCP 451.01.21.45 .01 + kalk. włas- na	Rozebranie obiektów gospodarczych murowanych bez stropu murowanych wraz z zasypaniem zagłębień po rozbiórce do poziomu gruntu oraz wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m ³		
		5.0*5.75*6 <obiekt2>	m ³	172.50	
				RAZEM	172.50
d.1	3 KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm wraz z zasypaniem zagłębień po rozbiórce do poziomu gruntu oraz wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m ³		
		6.0*3.0*0.3 <obiekt3>	m ³	5.40	
				RAZEM	5.40
d.1	4 KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
		0.5*(2.65+4.0)*2.5 <obiekt4-dach>	m ²	8.31	
		4.0*2.5 <obiekt4-obudowa ściany>	m ²	10.00	
				RAZEM	18.31
d.1	5 BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTO- WAW- CZYCH BCP 451.01.21.40 .20 + kalk. włas- na	Rozbiórka wiaty drewnianej przekrytej blachą ocynkowaną fałdowaną oraz wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m ³		
		2.65*2.75*2.0 <obiekt5>	m ³	14.58	
				RAZEM	14.58
d.1	6 BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTO- WAW- CZYCH BCP 451.01.21.40 .20 + kalk. włas- na	Demontaż blaszaka - analogia	m ³		
		6.0*3.80*2.5 <obiekt6>	m ³	57.00	
				RAZEM	57.00
d.1	7 analiza indy- widualna	Utylizacja materiałów niebezpiecznych (papa asfaltowa, azbest) wraz z opłatami ochrony środowiska	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Rekultywacja terenu			
d.2	8 BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTO- WAW- CZYCH BCP 451.10.06.10 .10	Rekultywacja terenu po rozbiórce budynku przez zahumusowanie ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą.	m ²		
		5.0*3.50 <obiekt1>	m ²	17.50	
		5.0*5.75 <obiekt2>	m ²	28.75	
		6.0*3.0 <obiekt3>	m ²	18.00	
		0.5*(2.65+4.0)*2.5 <obiekt4>	m ²	8.31	
		2.65*2.75 <obiekt5>	m ²	7.29	
		6.0*3.80 <obiekt6>	m ²	22.80	
				RAZEM	102.65
3		Dokumentacja powykonawcza			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	kalkulacja	Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonaw-	szt		
d.3	własna	czej	szt	1.00	
		1		RAZEM	1.00