

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 208.05	m ² m ²	 208.05	 208.05
				RAZEM	208.05
2	KNR 4-04 0804-05	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 50.8	m m	 50.80	 50.80
				RAZEM	50.80
3	KNR 4-04 0815-04	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej 220	kg kg	 220.00	 220.00
				RAZEM	220.00
4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 49.36	m ² m ²	 49.36	 49.36
				RAZEM	49.36
5	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 121.64	m m	 121.64	 121.64
				RAZEM	121.64
6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 4.8	m ³ m ³	 4.80	 4.80
				RAZEM	4.80
7	ZKNR C-2 0803-03	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie sufitowe 0.48	m ² m ²	 0.48	 0.48
				RAZEM	0.48
8	ZKNR C-2 0803-05	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia 2.4	m ² m ²	 2.40	 2.40
				RAZEM	2.40
9	ZKNR C-2 0805-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie 12	m m	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
10	ZKNR C-2 0806-05	Przygotowanie podłoża. Odtłuszczenie elementów stalowych - pręty zbrojenio- we 12	m m	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
11	ZKNR C-2 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 12	m m	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
12	ZKNR C-2 0808-06	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa 0.48	m ² m ²	 0.48	 0.48
				RAZEM	0.48
13	ZKNR C-2 0811-06	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa 24	dm ³ dm ³	 24.00	 24.00
				RAZEM	24.00
14	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa 0.48	m ² m ²	 0.48	 0.48
				RAZEM	0.48
15	ZKNR C-2 0816-08	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło- ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia sufitowa 0.48	m ² m ²	 0.48	 0.48
				RAZEM	0.48
16	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 121.64	m ² m ²	 121.64	 121.64
				RAZEM	121.64
17	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 121.64	m ² m ²	 121.64	 121.64
				RAZEM	121.64
18	ZKNR C-2 0103-05	Przyklejenie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm Premium o gr. 12 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej 121.64	m ² m ²	 121.64	 121.64
				RAZEM	121.64
19	ZKNR C-2 0106-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z gazobetonu - 5 szt/m ² 121.64	m ² m ²	 121.64	 121.64
				RAZEM	121.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	ZKNR C-2 0105-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 121.64	m ² m ²	121.64	
				RAZEM	121.64
21	ZKNR C-2 0109-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm 121.64	m ² m ²	121.64	
				RAZEM	121.64
22	ZKNR C-2 0109-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 121.64	m ² m ²	121.64	
				RAZEM	121.64
23	ZKNR C-2 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki 121.64	m ² m ²	121.64	
				RAZEM	121.64
24	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 49.36	m ² m ²	49.36	
				RAZEM	49.36
25	ZKNR C-2 0604-04	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm 49.36	m ² m ²	49.36	
				RAZEM	49.36
26	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 49.36	m ² m ²	49.36	
				RAZEM	49.36
27	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm 49.36	m ² m ²	49.36	
				RAZEM	49.36
28	ZKNR C-2 0608-05	Klejenie wykładzin na schodach na przygotowanym podłożu - listwy krawędziowe 50.8	m m	50.80	
				RAZEM	50.80
29	KNR 0-41 0106-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu 49.36	m ² m ²	49.36	
				RAZEM	49.36
30	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 49.36	m ² m ²	49.36	
				RAZEM	49.36
31	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 50	m m	50.00	
				RAZEM	50.00
32	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 50.8	m m	50.80	
				RAZEM	50.80
33	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy ruszowań grupy 1 (poz.:2,4,7,9,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)	m-g		
				RAZEM	310.33