


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (komin wspólny dla WM Jesionowa 28 i Jesionowa 30) 4.65*0.7*3.5	m ³		
			m ³	11.393	
				RAZEM	11.393
2	KNR AT-30 0405-02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2- 02 1610- 03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m	kol.		
	3		kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-25 0307-01 kalk. własna	Zabezpieczenie placu budowy - wygradzenie terenu taśmą (od str. podwórza o ulicy)	m ²		
	1		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AT-06 0101-03	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III 2.4	t		
			t	2.400	
				RAZEM	2.400
6	KNR-W 4- 01 0509- 03	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpíówki	m ²		
	10		m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR AT-06 0101-03	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III - cegła pełna 2.5	t		
			t	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 4.65*0.7*3.5	m ³		
			m ³	11.393	
				RAZEM	11.393
9	KNR-W 2- 02 0504- 03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 4.65*0.7	m ²		
			m ²	3.255	
				RAZEM	3.255
10	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim (4.65*3.5)+(0.7*3.5)+(4.03*3.5)+(0.7*3.5)+(0.6+3.5)+(0.35*3.5)	m ²		
			m ²	40.605	
				RAZEM	40.605
11	KNR-W 2- 02 0535- 06 analiza indywidualna	Obróbki komina w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowej	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR-W 4- 01 0502- 02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpíówki podwójnie w koronkę	m ²		
	10		m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR wycena indywidualna	Kontener na gruz 5 m ³	kon- tener.		
	1		kon- tener.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR kalk. własna	Opinia kominiarska powykonawcza	szt.		
	1		szt.	1.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000

Inspektor techniczny

Zofia  Grojec