

PRZEDMIAR - WARIANT 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi na antywłamaniowe - Wariant 1 - bez robót dodatkowych
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Niedzielski (ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Inspektor Nadzoru

Łukasz Niedzielski

Data opracowania
24.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45421000-4	Wymiana drzwi na drzwi antywłamaniowe			
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (wewnątrz lokalu i na zewnątrz lokalu)	m		
d.1	0707-05	Krotność = 2	m	5.000	
		5		RAZEM	5.000
4	KNR 2-02	Montaż drzwi wejściowych wzmocnionych fabrycznie wykończonych jednoskrzydłowych antywłamaniowych wraz z obróbką (drzwi antywłamaniowe klasy 3 (C) o szerokości w świetle ościeżnicy 90cm i wysokości 200cm - wyposażenie zgodnie ze specyfikacją techniczną).	m ²		
d.1	1019-08	1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
5	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01	Krotność = 2	m ²	1.000	
		0.2*2.05*2+0.9*0.2		RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
d.1	02 1510-01	0.2*2.05*2+0.9*0.2	m ²	1.000	
	z.sz.5.3			RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	02 1510-01	0.2*2.05*2+0.9*0.2	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000