

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Nowowiejska 90A m 21
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
BRANŻA : Instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Dolatowska Prpić
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrzewanie lokalu			
1		Ogrzewanie lokalu - ogrzewanie elektryczne akumulacyjne	kpl.		
d.1	analiza indywidualna		kpl.	2.000	
	2			RAZEM	2.000
2		Pomieszczenie kuchni			
2	KNR 4-02	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
d.2	0218-04		szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
3		Szafka pod zlewozmywk	szt.		
d.2	analiza indywidualna		szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0213-01		szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.2	0212-06		msc.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
6	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-01		szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
d.2	0311-03		kpl.	1.000	
	analiza indywidualna			RAZEM	1.000
	1				
8	KNR 4-02	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach	szt.		
d.2	0305-07		szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm	msc.		
d.2	0301-01		msc.	7.000	
	7			RAZEM	7.000
10	KNR-W 2-15	Dodatki na wykonanie obustronnego podejścia do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach	kpl.		
d.2	0308-01		kpl.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.2	0307-01		lokal.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
12		Wykonanie opinii kominiarskiej	szt		
d.2	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.2	0123-02		kpl.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
d.2	0140-01		kpl.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
15	KNR 0-31	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 75 dm3 wraz z podejściem	kpl.		
d.2	0105-03		kpl.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
16	S 215 0500-	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 20 mm - do podgrzewacza wody	szt.		
d.2	01		szt.	2.000	
	2			RAZEM	2.000
3		Pomieszczenie WC - klatka schodowa			
17	KNR-W 4-02	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
d.3	0225-01		szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.5 1	msc. m msc.	 1.000	 0.500 1.000
				RAZEM	1.000
19 d.3	KNR-W 4-02 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20 d.3	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21 d.3	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22 d.3	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23 d.3	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm WYMIANA NA NOWY PO ZAKOŃCZENIU REMONTU 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4		Demontaż samowoli budowlanej			
24 d.4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25 d.4	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - brodzik 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26 d.4	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27 d.4	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 2.5	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
28 d.4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km 0.25	m³ m³	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250
29 d.4	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 0.25	m³ m³	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250