

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ostrowska 68\_m.5 \_\_B  
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kaczmarek (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 04.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.01.2017

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wejście główne</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.05*0.3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.945	
				RAZEM	0.945
3 d.1.1	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.05*0.3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.945	
				RAZEM	0.945
4 d.1.1	KNR 0-39 0115-02 kalk. własna	Dwukrotne uszczelnienie (całkowita gr. warstwy 2,0 mm) za pomocą pacy, ścian np Sopro DSF 523 - brodzik bez prysznica - ściany 0.6*1.2 <próg>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	
				RAZEM	0.720
5 d.1.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 0.5*(3.85+3.60)*1.2 <okładzina balkonu>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.470	
				RAZEM	4.470
<b>1.2</b>		<b>Podłoga</b>			
6 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.12*0.9 <wc>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.908	
				RAZEM	1.908
7 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.15*1.28 <przedpokój> 2.10*2.12 <kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.032 4.452	
				RAZEM	8.484
8 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2.10*2.12 <kuchnia> 0.9*2.12 <wc> 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.72 <pokój2> 3.15*1.28 <przedpokój>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.452 1.908 10.771 5.712 4.032	
				RAZEM	26.875
9 d.1.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko 3.15*1.28 <przedpokój> 2.10*2.15 <kuchnia> 0.9*2.12 <wc>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.032 4.515 1.908	
				RAZEM	10.455
10 d.1.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne 3.15*1.28 <przedpokój> 2.10*2.15 <kuchnia> 0.9*2.12 <wc>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.032 4.515 1.908	
				RAZEM	10.455
11 d.1.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.15*1.28 <przedpokój> 2.10*2.12 <kuchnia> 0.9*2.12 <wc>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.032 4.452 1.908	
				RAZEM	10.392
12 d.1.2	KNR AT-23 0216-05	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm 3.15+1.28+3.15+1.28-(0.9-0.8-0.8-0.8) <ppokój> 2.10+2.12+2.10+2.12-0.8 <kuchnia>	m m m	10.360 7.640	
				RAZEM	18.000
13 d.1.2	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB <pokój> 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.72 <pokój2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.771 5.712	
				RAZEM	16.483
14 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.72 <pokój2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.771 5.712	
				RAZEM	16.483

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 7 d.1.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem	m		
		(0.8*4)+0.9	m	4.100	
				RAZEM	4.100
16	KNR 4-01 d.1.2 1002-06	Naprawa główna pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
17	KNR 4-01 d.1.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3 <demontaż drzwi wewnętrznych>	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 d.1.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.10*2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
19	KNR 0-19 d.1.3 1023-09 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czterodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.05*1.50*3	m <sup>2</sup>	4.725	
				RAZEM	4.725
20	kalk. własna	Montaż wywietrzników do okien sterowanych ręcznie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 d.1.3 0320-02	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		4*0.8*2.05	m <sup>2</sup>	6.560	
				RAZEM	6.560
22	KNR 2-02 d.1.3 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*4	m <sup>2</sup>	6.560	
				RAZEM	6.560
23	kalk. własna	Dostawa i montaż klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnętrzne	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	kalk. własna	Dostawa parapetów wewnętrznych PCV	m <sup>2</sup>		
		1.10*0.3*3	m <sup>2</sup>	0.990	
				RAZEM	0.990
25	KNR 4-01 d.1.3 0321-01 analogia	Osadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		<b>Ściany</b>			
26	KNR 4-01 d.1.4 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.1.4 0322-02	Osadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR BC-02 d.1.4 0313-01 analogia	Wypełnienie spoin masą akrylową stolarka - ściana	m		
		(1.05+1.50+1.05+1.50)*3+(2.05*0.8*2.05)*4	m	28.748	
				RAZEM	28.748
29	KNR 4-01 d.1.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(3.52+3.06+3.52+3.06)*2.55 <pokój1>	m <sup>2</sup>	33.558	
		-(1.05*1.50)-2*(0.8*2.05)	m <sup>2</sup>	-4.855	
		(2.10+2.72+2.10+2.72)*2.55 <pokój2>	m <sup>2</sup>	24.582	
		-(1.05*1.50)-(0.8*2.05)	m <sup>2</sup>	-3.215	
		(0.9+2.11+0.9+2.11+0.3+0.1+0.3)*2.55 <wc>	m <sup>2</sup>	17.136	
		-0.8*2.05	m <sup>2</sup>	-1.640	
		(2.12+2.09+2.12+2.09)*2.55 <kuchnia>	m <sup>2</sup>	21.471	
		-(1.05*1.50)-(0.8*2.05)	m <sup>2</sup>	-3.215	
		(3.15+1.28+3.15+1.28)*2.55 <ppokój>	m <sup>2</sup>	22.593	
		-(0.8*2.05*3)-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>	-6.765	
				RAZEM	99.650
30	NNRNKB d.1.4 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.52+3.06+3.52+3.06)*2.55 <pokój1> -(1.05*1.50)-2*(0.8*2.05) (2.10+2.72+2.10+2.72)*2.55 <pokój2> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05) (0.9+2.11+0.9+2.11+0.3+0.1+0.3)*2.55 <wc> -0.8*2.05 (2.12+2.09+2.12+2.09)*2.55 <kuchnia> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05) (3.15+1.28+3.15+1.28)*2.55 <ppokój> -(0.8*2.05*3)-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.558 -4.855 24.582 -3.215 17.136 -1.640 21.471 -3.215 22.593 -6.765	
				RAZEM	99.650
31 d.1.4	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania (3.52+3.06+3.52+3.06)*2.55 <pokój1> -(1.05*1.50)-2*(0.8*2.05) (2.10+2.72+2.10+2.72)*2.55 <pokój2> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05) (0.9+2.11+0.9+2.11+0.3+0.1+0.3)*2.55 <wc> -0.8*2.05 (2.12+2.09+2.12+2.09)*2.55 <kuchnia> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05) (3.15+1.28+3.15+1.28)*2.55 <ppokój> -(0.8*2.05*3)-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  33.558 -4.855 24.582 -3.215 17.136 -1.640 21.471 -3.215 22.593 -6.765	
				RAZEM	99.650
32 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.52+3.06+3.52+3.06)*2.55 <pokój1> -(1.05*1.50)-2*(0.8*2.05) (2.10+2.72+2.10+2.72)*2.55 <pokój2> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05) (0.9+2.11+0.9+2.11)*0.5 <wc> (2.12+2.09+2.12+2.09)*2.55 <kuchnia> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05)-(2.12*0.6) (3.15+1.28+3.15+1.28)*2.55 <ppokój> -(0.8*2.05*3)-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  33.558 -4.855 24.582 -3.215 3.010 21.471 -4.487 22.593 -6.765	
				RAZEM	85.892
33 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.52+3.06+3.52+3.06)*2.55 <pokój1> -(1.05*1.50)-2*(0.8*2.05) (2.10+2.72+2.10+2.72)*2.55 <pokój2> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05) (0.9+2.11+0.9+2.11)*0.5 <wc> (2.12+2.09+2.12+2.09)*2.55 <kuchnia> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05)-(2.12*0.6) (3.15+1.28+3.15+1.28)*2.55 <ppokój> -(0.8*2.05*3)-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  33.558 -4.855 24.582 -3.215 3.010 21.471 -4.487 22.593 -6.765	
				RAZEM	85.892
34 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.52+3.06+3.52+3.06)*2.55 <pokój1> -(1.05*1.50)-2*(0.8*2.05) (2.10+2.72+2.10+2.72)*2.55 <pokój2> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05) (0.9+2.11+0.9+2.11)*0.5 <wc> (2.12+2.09+2.12+2.09)*2.55 <kuchnia> -(1.05*1.50)-(0.8*2.05)-(2.12*0.6) (3.15+1.28+3.15+1.28)*2.55 <ppokój> -(0.8*2.05*3)-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  33.558 -4.855 24.582 -3.215 3.010 21.471 -4.487 22.593 -6.765	
				RAZEM	85.892
35 d.1.4	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.4	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 6	m  m	  6.000	
				RAZEM	6.000
37 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 6	m  m	  6.000	
				RAZEM	6.000
38 d.1.4	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.12+2.12	m  m	  4.240	
				RAZEM	4.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.4	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m2.  (0.9+2.12+0.9+2.12+0.3+0.1+0.3)*2.05 <wc> 2.12*0.6 <zlew kuchenny>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13.817 1.272	
				RAZEM	15.089
40 d.1.4	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.  (0.3+0.3)*2.55 <obudowa pionu kanalizacyjnego>	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   1.530	
				RAZEM	1.530
<b>1.5</b>		<b>Nadproża</b>			
41 d.1.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.55*0.2*2.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.226	
				RAZEM	0.226
42 d.1.5	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.2*0.55*0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.198	
				RAZEM	0.198
43 d.1.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.2*3	m  m	  3.600	
				RAZEM	3.600
44 d.1.5	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych (0.3+0.3+0.55)*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.380	
				RAZEM	1.380
45 d.1.5	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2.05+0.8+2.05	m  m	  4.900	
				RAZEM	4.900
<b>1.6</b>		<b>Sufit</b>			
46 d.1.6	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek  2.10*2.72 <pokój2> 3.15*1.28 <przedpokój>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.712 4.032	
				RAZEM	9.744
47 d.1.6	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 2.10*2.72 <pokój2> 3.15*1.28 <przedpokój> 0.9*2.12 <wc>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.712 4.032 1.908	
				RAZEM	11.652
48 d.1.6	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  2.10*2.72 <pokój2> 3.15*1.28 <przedpokój> 0.9*2.12 <wc>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.712 4.032 1.908	
				RAZEM	11.652
49 d.1.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.12 <kuchnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.771 4.452	
				RAZEM	15.223
50 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.12 <kuchnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.771 4.452	
				RAZEM	15.223
51 d.1.6	KNR 4-01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.12 <kuchnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.771 4.452	
				RAZEM	15.223

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.12 <kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.771 4.452	
				RAZEM	15.223
53 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.12 <kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.771 4.452	
				RAZEM	15.223
54 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.12 <kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.771 4.452	
				RAZEM	15.223
<b>1.7</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
55 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.10*2.12 <kuchnia> 0.9*2.12 <wc> 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.72 <pokój2> 3.15*1.28 <przedpokój>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.452 1.908 10.771 5.712 4.032	
				RAZEM	26.875
56 d.1.7	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.05*1.50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.725	
				RAZEM	4.725
57 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 4*0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.560	
				RAZEM	6.560
58 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-01 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych i balkonowych (0.9*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				RAZEM	1.845
59 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych i paneli podłogowych 3.06*3.52 <pokój1> 2.10*2.72 <pokój2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.771 5.712	
				RAZEM	16.483
60 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin pcv 2.10*2.12 <kuchnia> 0.9*2.12 <wc> 3.15*1.28 <przedpokój>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.452 1.908 4.032	
				RAZEM	10.392
61 d.1.7	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.1.7	kalk. własna	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisko 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.7	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000