

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Podłoga (pokój + kuchnia)			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek	m ²		
		4.42*4.63 <pokój>	m ²	20.465	
				RAZEM	20.465
2 d.1.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		4.42*4.63 <pokój>	m ²	20.465	
				RAZEM	20.465
3 d.1.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Warstwa pod panele podłogowe	m ²		
		5.61*1.41 <pokój>	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
4 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		4.42*4.63 <pokój>	m ²	20.465	
				RAZEM	20.465
5 d.1.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
1.2		Podłoga (łazienka)			
6 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.15*1.16	m ²	2.494	
				RAZEM	2.494
7 d.1.2	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		2.15*4	m	8.600	
				RAZEM	8.600
8 d.1.2	KNR 4-01 0409-04	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 32 mm	m ²		
		2.15*1.16	m ²	2.494	
				RAZEM	2.494
9 d.1.2	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt wodoodpornych	m ²		
		2.15*1.16	m ²	2.494	
				RAZEM	2.494
10 d.1.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		2.15*1.16*0.04	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
11 d.1.2	KNR 2-02 0263-04	Ściany i stropy budynków mieszkalnych w deskowaniu tunelowym - montaż siatek zbrojeniowych i zbrojenia uzupełniającego	t		
		0.06	t	0.060	
				RAZEM	0.060
12 d.1.2	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² .	m ²		
		2.15*1.16	m ²	2.494	
				RAZEM	2.494
13 d.1.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
1.3		Stolarka okienna i drzwiowa			
14 d.1.3	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników pcv	m		
		1.12 <kuchnia>	m	1.120	
				RAZEM	1.120
15 d.1.3	kalk. własna	Dostawa parapetów wewnętrznych PCV	m ²		
		1.12*0.3 <kuchnia>	m ²	0.336	
				RAZEM	0.336
16 d.1.3	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników pcv do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		1 <kuchnia>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1.3	kalk. własna	Montaż wentylatorów do okien sterowanych ręcznie	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.1.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wypełnienie spoin masą akrylową okna - ściana	m		
		1.08+0.3+0.3	m	1.680	
				RAZEM	1.680
19 d.1.3	KNR 4-01 0919-21 kalk. własna	Wymiana klamek z rozetami pcv - w oknach	kpl		
		1 <kuchnia>	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.3	KNP2 1509- 02 1509- 02.01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1.3	KNP2 1509- 02 1509- 02.02	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1.3	KNP2 1508- 02 1508- 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		Ściany			
23 d.1.4	KNR 0-14 2011-01 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		(0.2+0.25)*2.80 <kuchnia - (obudowa pionu kanalizacyjnego)>	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
24 d.1.4	KNR 2-02 1113-06 kalk. własna	Akrylowanie płyt GK ze ścianą - poziome, pionowe	m		
		2.8+2.8+0.2+0.25 <kuchnia>	m	6.050	
				RAZEM	6.050
25 d.1.4	kalk. własna	Usunięcie kołków rozporowych ze ścian, wieszaków, poręczy wraz z uzupełnieniem na gładko pozostałych otworów	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
26 d.1.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1.4	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie rewizji PCV wodomierza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		(4.42*4.63)+(2.38*4.58)+(4.18*1.16)+(2.15*1.16)	m ²	38.708	
				RAZEM	38.708
30 d.1.4	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z płyt gips.	m ²		
		(0.2+0.25)*2.80	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
31 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.42+4.63+4.42+4.63)*2.80 <pokój>	m ²	50.680	
		-(1.08*1.55*2)-(0.9*2.0) <stolarka okienna-drzwiowa - pokój>	m ²	-5.148	
		(2.38+4.58+2.38+4.58)*2.8 <kuchnia>	m ²	38.976	
		-(1.08*1.55)-(0.9*2.0) <stolarka okienna-drzwiowa - kuchnia>	m ²	-3.474	
		-(4.58+0.2)*1.45-(1.24*1.45) <lamperia - kuchnia>	m ²	-8.729	
		(4.18+1.16+4.18+1.16)*2.80 <przedpokój>	m ²	29.904	
		-(1.05*2.0)-(0.9*2.0*2)-(0.8*2.0) <stolarka drzwiowa - przedpokój>	m ²	-7.300	
		(2.15+1.16+2.15+1.16)*2.80 <łazienka>	m ²	-1.600	
		-(0.8*2.0) <stolarka drzwiowa - łazienka>	m ²	-11.640	
		-(2.15+1.16+2.15+1.16-0.8)*2.0 <lamperia - łazienka>	m ²		
				RAZEM	81.669

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (4.42*4.63)+(2.38*4.58)+(4.18*1.16)+(2.15*1.16)	m ² m ²	 38.708	
				RAZEM	38.708
33 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1.4	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian 1.2*0.6 <kuchnia> (2.15+1.16+2.15+1.16-0.8)*2.0 <łazienka>	m ² m ² m ²	 0.720 11.640	
				RAZEM	12.360
35 d.1.4	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1.2+0.6+1.2+0.6+2.15+1.16+2.15+1.16-0.8	m m	 9.420	
				RAZEM	9.420
36 d.1.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (1.2*0.6) <kuchnia> (2.15+1.16+2.15+1.16-0.8)*2 <łazienka>	m ² m ² m ²	 0.720 11.640	
				RAZEM	12.360
37 d.1.4	KNR 19-01 1314-05 analogia	Mycie i odtłuszczenie lamperii (4.58+1.24)*1.45-(1.2*0.6)	m ² m ²	 7.719	
				RAZEM	7.719
38 d.1.4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania (4.58+1.24)*1.45-(1.2*0.6) <lamperia kuchnia>	m ² m ²	 7.719	
				RAZEM	7.719
1.5	Roboty porządkowe				
39 d.1.5	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.08*1.55*6	m ² m ²	 10.044	
				RAZEM	10.044
40 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.9*2.0*4+0.8*2.0*2+1.05*2.0*2	m ² m ²	 14.600	
				RAZEM	14.600
41 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych 4.42*4.63	m ² m ²	 20.465	
				RAZEM	20.465
42 d.1.5	kalk. własna	Transport pionowy gruzu, odpadków budowlanych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1.5	kalk. własna	Oплата za przyjęcie odpadów na składowisko 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.5	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.6	Przebudowa pieca kaflowego				
45 d.1.6	KNR 4-01 1002-04	Naprawa główna pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : ul. Kraszewskiego 28 / m,13. Wrocław
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kaczmarek (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.01.2017

Data zatwierdzenia