

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : ul. Hubska 27 lok 33
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Niedzielski (ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 02.01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Inspektor Nadzoru
Łukasz Niedzielski

Data opracowania
02.01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie listew przyściennych - materiał do ponownego wykorzystania (analogia)	m		
d.1	0817-05	15.74	m	15.740	
				RAZEM	15.740
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów przy drzwiach wejściowych	m ²		
d.1	0816-06	0.36	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
2		Roboty pokrywowe/wykończeniowe			
3	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2	1215-02	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i podokiennika (analogia)	m ²		
d.2	1215-04	5.13	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
5	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2	0102-01	61.51	m ²	61.510	
				RAZEM	61.510
6	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04	61.51	m ²	61.510	
				RAZEM	61.510
7	KNR 4-01	Mycie podłóg z osb (analogia)	m ²		
d.2	1215-06	15.15	m ²	15.150	
				RAZEM	15.150
3		Roboty posadzkarskie			
8	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych przy drzwiach wejściowych	m ²		
d.3	4007-03	0.36	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
9	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych prospanel na podkładzie i paroizolacji wraz z monażem listew przypodłogowych.	m ²		
d.3	1205-09	15.15	m ²	15.150	
				RAZEM	15.150
4		Inne			
10	TZKBNK II -	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³		
d.4	202	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
11	TZKBNK II -	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.4	203	Krotność = 28	m ³	1.000	
		1		RAZEM	1.000