
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza podwórzowego, kwartał ulic: Smoluchowskiego, Łukasiewicza,
Curie - Skłodowskiej, Norwida; etap III - podjazd
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, działka nr 48/5, AM-32, obręb pl. Grunwaldzki
INWESTOR : Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Kupczak (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233000-9	ETAP III Ciągi pieszo-jezdne			
1.1	45233000-9	Nawierzchnie			
1	KNR 2-31 d.1. 0101-07 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 1,1*7,50 1,1*11,70 0,5*2,80*11,70	m ² m ² m ²	 8,250 12,870 16,380	
				RAZEM	37,500
2	KNR 2-31 d.1. 0101-08 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6 37,50	m ² m ²	 37,500	
				RAZEM	37,500
3	KNR 2-31 d.1. 0104-03 1	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 37,50	m ² m ²	 37,500	
				RAZEM	37,500
4	KNR 2-31 d.1. 0114-05 1	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 37,50	m ² m ²	 37,500	
				RAZEM	37,500
5	KNR 2-31 d.1. 0114-06 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 14 37,50	m ² m ²	 37,500	
				RAZEM	37,500
6	KNR 2-31 d.1. 0511-03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 37,50	m ² m ²	 37,500	
				RAZEM	37,500
7	KNR 2-31 d.1. 0407-05 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 7,50+11,70	m m	 19,200	
				RAZEM	19,200
8	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 37,50*0,5	m ³ m ³	 18,750	
				RAZEM	18,750
9	KNR 4-01 d.1. 0108-08 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 18,79	m ³ m ³	 18,790	
				RAZEM	18,790
10	kalk. włas- na 1	Roboty porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000