

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kanału wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni w lokalu mieszkalnym nr 19, w budynku wielorodzinnym przy ul. Ładnej 5 we Wrocławiu.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ładna 5 , Wrocław, dz. nr 81/4, AM- 28, obręb Plac Grunwaldzki  
INWESTOR : Gmina Wrocław  
ADRES INWESTORA : pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Banasiewicz

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>WENTYLACJA GRAWITACYJNA</b>			
<b>1.1</b>		<b>INSTALACJA WENTYLACJI</b>			
1 d.1. 0122-02 1 z.o.3.3. 9902	KNR-W 2-17 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % (przewody wentylacyjne z rur Spiro SPR o śr. 150 mm)	m <sup>2</sup>		
	2		m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2 d.1. 0142-01 1 z.o.3.3. 9902	KNR-W 2-17 analogia	Montaż trójnika z blachy stalowej średnicy 150 mm - podejście pod kratkę wentylacyjną. Analogia - okapy wentylacyjne kołowe typ B o śr. do 315 mm (systemowy trójnik TPCL o śr. 150 mm).	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1. 0131-02 1 z.o.3.3. 9902	KNR-W 2-17 analogia	Montaż odstoju o średnicy 150 mm ze szczelnym dnem. Analogia - przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (systemowa zaślepka ocynkowana z uszczelką CSL).	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 d.1. 0143-01 1 z.o.3.3. 9902	KNR-W 2-17 analogia	Systemowy cokół do kominów wentylacyjnych rurowych z blachy stalowej, na deskowaniu przy pokryciu papowym wraz z kołnierzem uszczelniającym. Analogia - czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm (systemowy cokół COKD).	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 d.1. 0149-01 1 z.o.3.3. 9902	KNR-W 2-17 analogia	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych (systemowa podstawa dachowa PD-B2).	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.1. 0145-01 1 z.o.3.3. 9902	KNR-W 2-17 analogia	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza (systemowa wyrzutnia WD TURBO).	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1. 0138-01 1 z.o.3.3. 9902	KNR-W 2-17 analogia	Kratka wentylacyjna aluminiowa o średnicy 150 mm. Analogia kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów aluminiowych i stalowych.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.1. 0304-04 1 z.o.3.1.2. analogia	KNR-W 2-16 analogia	Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.127-159 mm (samoprzylepna mata lamelowa ze sklanej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową o gr. 50 mm).	m <sup>2</sup>		
	poz.1		m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
9 d.1. 0424-04 2	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejs.		
	1		miejs.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.1. 0424-05 2	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs.		
	1		miejs.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.1. 0541-08 2 z.o.2.7. 9901	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie rozebranej połaci dachowej w czasie robót budowlanych przed opadami deszczu.	m <sup>2</sup>		
	2.0		m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.1. 0526-01 2 kalk. własna	KNR 0-15	Wykonanie nośnej konstrukcji drewnianej pod osadzenie systemowego cokołu na deskowaniu dachu przy pokryciu papowym.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR-W 4-01	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0519-03				
2	z.o.2.7. 9901				
	z.sz.2.3.				
	9909-01/3				
	analogia				
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR-W 4-01	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0519-05				
2	z.o.2.7. 9901				
	z.sz.2.3.				
	9909-01/3				
	analogia				
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15		Uzupełnienie pianką poliuretanową przejść przez ściany i stropy na styku z rurą Spiro a przegroda budowlana.	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16		Zabezpieczenie podłóg przed zniszczeniem w czasie prowadzenie robót budowlanych (pomieszczenia i części wspólne) - folia budowlana.	kpl		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR-W 2-02	Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyty g-k na ruszcie stalowym. Analogia - obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (płyta g-k typ H2 woda Nida).	m <sup>2</sup>		
d.1.	2004-01				
2	analogia				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-02				
2	z.o.2.7. 9901				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-13				
2	z.o.2.7. 9901				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-05				
2		poz.17	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03				
2	analogia	poz.18+poz.19	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22		Opinia kominiarska powykonawcza	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23		Wywóz i utylizacja gruzu oraz materiału rozbiórkowego.	kpl		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>