

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH W PODWÓRZU NA ZBIE-
GU PIERZEI PRZY UL. KLECZKOWSKIEJ I UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA
WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTYCJI : UL. KLECZKOWSKA 44, 50-227 WROCŁAW
INWESTOR : GMINA WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZ-
KANIA SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : UL. REJA 53, 50-343 WROCŁAW
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcja
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski (uaktualnienie Arkadiusz Białek)
DATA OPRACOWANIA : 02/2018

WYKONAWCA KOSZTORYSU :

Data opracowania
02/2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	WKI 2.111.10 Srekocen- bud	Burzenie obiektów kubaturowych o konstrukcji z cegły	m ³		
	budynek nr 1	3950	m ³	3950.00	
	budynek nr 2	745	m ³	745.00	
	budynek nr 3	840	m ³	840.00	
	budynek nr 4	85	m ³	85.00	
				RAZEM	5620.00
2	KNR 4-04 0102-08 na wjeździe	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 7.5*1.6*0.12	m ³		
			m ³	1.44	
				RAZEM	1.44
3	KNR 13-12 0202-02	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV	m ³		
	rampa dla transportu	0.4*7.5	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
4	WKI 2.230.20 Srekocen- bud	Karczowanie krzaków	ha		
	dziedziniec	250*0.7/10000	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
5	KNR 2-21 0708-02	Zabezpieczenie na okres budowy drzew	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
6	WKI 2.600.30 Srekocen- bud	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość do 10 km	m ³		
		poz.1*0.25+poz.2	m ³	1406.44	
				RAZEM	1406.44
7	WKI 2.701.01/02 Srekocen- bud	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisku odpadów	t		
		poz.6*2	t	2812.88	
				RAZEM	2812.88
8	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem na odl. do 10 m	m ³		
		(31.32*8.11+28.79*10.0)*2.8	m ³	1517.33	
				RAZEM	1517.33
9	KNR 2-25 0319-01 + KNR 2-25 0319-02	Ogrodzenia tymczasowe wys 2 m - budowa Ogrodzenia tymczasowe wys 2 m - rozebranie	m		
		180	m	180.00	
				RAZEM	180.00