

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przemurowanie kominów					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku 1.5*3.0	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1.20*0.90+0.85*0.7	m ²		
			m ²	1.675	
				RAZEM	1.675
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka komina (1.2+0.8+0.85+0.7)*2*0.4	m ²		
			m ²	2.840	
				RAZEM	2.840
4	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo (1.3*2+0.9*2)*1.0*2	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
5	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1.2*0.8*2.6+0.85*0.7*3	m ³		
			m ³	4.281	
				RAZEM	4.281
7	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych (1.3+0.9+0.95+0.8)*2	m		
			m	7.900	
				RAZEM	7.900
8	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1.3*0.9+0.95*0.8	m ²		
			m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki kominów poz.3	m ²		
			m ²	2.840	
				RAZEM	2.840
10	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (1.2+0.8)*2*2.6+(0.85+0.7)*2*3	m ²		
			m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
11	KNR 4-01 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo poz.4	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
12	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 1.00+1.00	m przeł.gąsior. m przeł.gąsior.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalk. własna	Koszt opinii kominiarskiej przed i po przebudowie kominów 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz kontenerem poz.6+poz.2*0.07	m ³		
			m ³	4.398	
				RAZEM	4.398