

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przemurowanie komina na dachu budynku pl. Piłsudskiego 21					
1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki wokół komina	m ²		
		4.5*4.0	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
2	KNR-W 2-02 0513-05	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę	m ²		
		18	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		1.45*0.64*1.0	m ³	0.93	
				RAZEM	0.93
4	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		2.5*1.	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
6	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		2.5*1.	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
7	KNR 2-02 0515-04	Montaż opierzeń komina	m		
		1.45*2+0.64*2	m	4.18	
				RAZEM	4.18
8	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
9	KNR 2-02 0617-06	Izolacje opierzeń kitem dekarским	m		
		4.18	m	4.18	
				RAZEM	4.18
10	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m ² w ramach drewnianych	m ²		
		1.6*0.6	m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
11	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm	m ²		
		0.8*1.2	m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
12	KNR 4-01 0529-05	Naprawa rur wywiewnej przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 0.25 m z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie kontenerem gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km	m ³		
		0.93	m ³	0.93	
		18.0*0.03	m ³	0.54	
				RAZEM	1.47
14	kalk. własna	Oplata za wysypisko	konte- ner konte- ner		
		1		1.00	
				RAZEM	1.00