

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemurowanie kominów					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku 1,5*3,0	m ²		
			m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1,20*0,90	m ²		
			m ²	1,080	
				RAZEM	1,080
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka kominą 0,9*0,25+0,9*0,4+1,30*2*0,40	m ²		
			m ²	1,625	
				RAZEM	1,625
4	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo (1,3*2+0,9*2)*1,0	m ²		
			m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
5	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1,20*0,90*3,00	m ³		
			m ³	3,240	
				RAZEM	3,240
7	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek komino-wych (1,0+1,30)*2	m		
			m	4,600	
				RAZEM	4,600
8	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli-tycznego 1,03*1,00	m ²		
			m ²	1,030	
				RAZEM	1,030
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki kominów poz.3	m ²		
			m ²	1,625	
				RAZEM	1,625
10	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach po-nad dachem spadzistym (1,20+0,90)*2*3,00	m ²		
			m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
11	KNR 4-01 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki cera-micznej karpiówki pojedynczo poz.4	m ²		
			m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
12	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 1,00+1,00	m przeł.gą-sior. m przeł.gą-sior.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	kalk. własna	Koszt opinii kominiarskiej przed i po przebudowie kominów 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-czymi na odległość do 1 km - wywóz kontenerem poz.6+poz.2*0,07	m ³		
			m ³	3,316	
				RAZEM	3,316