

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji domofonowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Czajkowskiego 32
INWESTOR : Gmina Wrocław
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1/8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Moderski (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 12-02-2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

montaż instalacji domofonowej 15 mieszkań łącznie z montażem kasety, instalacji domofonowej, po trasie wcześniejszych domofonów

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12-02-2019

Data zatwierdzenia

Specjalista ds. kosztów technicznego
o specjalności budowlanej
Przemysław Moderski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
2	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		15	otw.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m		
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
5	KNR-W 4-01 0332-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
6	KNR-W 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		2	aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01 0707-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i głębokości 0.4 m	szt.		
		0.2	szt.	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpieczeń w lokalu mieszkalnym RW-1x12 z drzw. S	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08 0306-09	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzywa sztucznego natynkowych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
16	KNR 5-01 0605-03	Umocowanie kabla o śr. do 15 mm na ścianie murowanej bez przykrycia osłoną	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt		
		15	szt	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AL-01 0302-01	Montaż panelu domofonowego 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	15.000 1.000
20	KNR 5-06 0302-03	Instalowanie zasilacza transformatorowego 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
21	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard wzmocnionym 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
22	KNR 5-05 0203-03	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 3x2 7	końc.k abl. końc.k abl.	RAZEM 7.000	7.000 7.000
23	KNR 5-05 0203-01	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 15	końc.k abl. końc.k abl.	RAZEM 15.000	15.000 15.000
24	KNR 5-06 0501-02	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 20 liniach wej./wyj. 1	zesp. zesp.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
25	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
26	kalkulacja własna	Wręczenie kodów do otwierania bramy lokatorom-instrukcja używania domofonu 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
				RAZEM	2.000

