


ELEWACJA TYLNA – STAN PROJEKTOWANY

1 : 100

PRZEKRÓJ A-A



PROJ. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU
Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS
WARSTWĘ TERMOIZOLACYJNĄ WYKONAĆ Z PŁYT
ZE STYROPIANU GRAFITOWEGO EPS 031 GR. 10 cm
WARSTWĘ TERMOIZOLACYJNĄ POKRYĆ TYNKAMI
STRUKTURALNYMI, MINERALNYMI (NA WARSTWIE
ZBROJONEJ SIATKĄ) ORAZ POWŁOKAMI MALARSKIMI
Z FARB Y SILIKATOWEJ, FASADOWEJ

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH – W OBRĘBIE ELEWACJI TYLNEJ:

1. DOKONANIE ROZBIÓKI ZACHOWANYCH – USZKODZONYCH TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI (T.J. WYKONANIE ROZBIÓRKI TYNKÓW SPĘKANYCH, ZAWILGOCONYCH, ODSPOJONYCH OD PODŁOŻA)
2. WZMOCNIENIE SPĘKANYCH FRAGMENTÓW ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ I NADPROŻY OKIENNYCH – METODĄ "ZSZYCIA" PRĘTAMI STAŁOWYMI – ZGODNIE Z RYS. NR 4
3. WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU – Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS (WARSTWA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU GRAFITOWEGO EPS 031 GRUB. 10cm + TYNK STRUKTURALNY, MINERALNY NA WARSTWIE ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO) ;
4. WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH – Z BLACHY STAŁ.–OCYNK. GR. 0,55mm – NA GZYMŚIE ZWIEŃCZAJĄCYM ELEWACJĘ (PODRYNNOWYM)
5. WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, RENOWACYJNYCH NA CZĘŚCI COKOŁOWEJ ELEWACJI (DO WYSOKOŚCI 37cm ppt.)
6. ZAMONTOWANIE (WYMIANA) PARAPETÓW PODOKIENNYCH, ZEWNĘTRZNYCH – NA NOWE, Z BLACHY STAŁOWEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE CIEMNOSZARYM
7. MALOWANIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU Z ZASTOSOWANIEM FARB SILIKATOWYCH (KOLORYSTYKA ZG. Z RYS. NR 9 i 10)
8. RENOWACJA I MALOWANIE DREWNIANEJ BRAMY WEJŚCIOWEJ DO POM. GOSPODARCZEGO ORAZ MALOWANIE STAŁOWYCH DRZWI WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU
9. MALOWANIE DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH (OD STRONY ZEWN.) – FARBĄ OLEJNĄ W KOLORZE BIAŁYM

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW , UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres	PRZEBUDOWA BALKONÓW W ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 36 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Czajkowskiego 36 we Wrocławiu z/s przy ulicy Piotra Czajkowskiego 36, 51-171 Wrocław			
Tytuł rysunku	ELEWACJA TYLNA – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT Architektura	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 12-2017	Podpis
Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Lisiński	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 12-2017	Podpis
Skala 1:100	Numer rysunku 3		Stadium P.W.	