



WIDOK OD FRONTU

1 : 25




PRZEKRÓJ 2–2

1 : 25



PRZEKRÓJ 1–1

1 : 25



PROJ. POSADZKA Z PŁYTEK GRES MROZO– ODP. NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ	2cm
PROJ. HYDROIZOLACJA Z MIKROZAPRAWY USZCZELN.	
PROJ. PODŁOŻE POD POSADZKĘ Z ZAPR.CEM. ZBROJONE SIATKĄ 10X10cm Z DRUTÓW 3mm (wykonane w 1,5% spadku do wpustu deszcz.)	4–7cm
ISTNIEJĄCA PŁYTA BALKONOWA TYPU KLEINA	10cm
PROJ. TYNK CEM.–WAP.	2cm

UWAGA :

- WYMIARY I OPISY NA RYSUNKU – UJĘTE W NAWIASACH – DOTYCZĄ BALKONÓW PRZYNALEŻNYCH DO MIESZKAŃ NR 8 I 12 (WSCHODNI PION BALKONÓW); BALKONY TE STANOWIĄ ZWIERCIADLANE ODBICIE BALKONÓW PRZYNALEŻNYCH DO MIESZKAŃ NR 6 I 11 – ZACH. PION BALKONÓW)
- BALUSTRADY STALOWE (SŁUPKI) SPAWAĆ DO KONSTR. STALOWEJ PŁYT BALKONÓW – SPOINĄ CZOŁOWĄ V4
- NA OSIATKOWANYCH ELEM. STALOWYCH TYNK WYKONAĆ Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ M5 (BEZ DODATKU WAPNA)

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW, UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres	PRZEBUDOWA BALKONÓW W ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 36 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Czajkowskiego 36 we Wrocławiu z/s przy ulicy Piotra Czajkowskiego 36, 51–171 Wrocław			
Tytuł rysunku	BALKONY W ELEWACJI FRONTOWEJ – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT Architektura	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 12–2017	Podpis
Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Lisinski	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 12–2017	Podpis
Skala 1:25		Numer rysunku 5	Stadium P.W.	