
PRZEDMIAR - INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĄTRZ LOKALU - DOTYCZY ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITAR-
NYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Prądyńskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
INWESTOR : Gmina Wrocław, Obręb Południe
ADRES INWESTORA : PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bartosz Ciesielski 512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
Aktualizacja kosztorysu - Marcin Zieliński
DATA OPRACOWANIA : luty 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 4-02 d.7. 0308-01 1	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm 4.10*2+6.10+3.10+4.25+3.10+4.25+1.35+1.90+4.45*2+2.25	m m	 43.40	
				RAZEM	43.40
22	KNR 4-02 d.7. 0310-05 1	Demontaż kurków gazowych o śr. 20 mm - w instalacji 1+2+2+2+3	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
23	KNR 2-19 d.7. 0210-01 1	Demontaż Gazomierza G4 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	kpl. kpl.	 12.00	
				RAZEM	12.00
8		Instalacja gazowa			
8.1		Instalacja gazowa - Rurociągi			
24	KNNR 4 d.8. 0303-02 1	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.10*2+6.10+3.10+4.25+3.10+4.25+1.35+1.90+4.45*2+2.25+1+1+1+3.95+1+1+1+3.95+1+1+1+3.95+1+1+1+3.95	m m	 71.20	
				RAZEM	71.20
25	KNR 7-12 d.8. 0103-04 1	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 0.08*poz.24+poz. 160*0.10+poz. 161*0.13+poz. 162*0.15	m ² m ²	 5.70	
				RAZEM	5.70
26	KNR 7-12 d.8. 0105-04 1	Odtłuszczenie rurociągów 0.08*poz.24+poz. 160*0.10+poz. 161*0.13+poz. 162*0.15+0.18*poz. 163+poz. 164*0.24	m ² m ²	 5.70	
				RAZEM	5.70
27	KNR 7-12 d.8. 0209-04 1	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 0.08*poz.24+poz. 160*0.10+poz. 161*0.13+poz. 162*0.15	m ² m ²	 5.70	
				RAZEM	5.70
28	KNR 7-12 d.8. 0215-04 1	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 0.08*poz.24+poz. 160*0.10+poz. 161*0.13+poz. 162*0.15	m ² m ²	 5.70	
				RAZEM	5.70
8.2		Instalacja gazowa - Zawory			
29	KNNR 4 d.8. 0312-02 2	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
8.3		Instalacja Gazowa - Szybkołączka			
30	KNNR 4 d.8. 0430-01 3	Szybkołączka do gazu dn 15 mm L=2,0 m 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
8.4		Instalacja Gazowa - Gazomierz G4			
31	KNR 2-19 d.8. 0210-01 4	Gazomierz G4 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	kpl. kpl.	 16.00	
				RAZEM	16.00
32	KNNR 4 d.8. 0308-03 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 32 mm na ścianach 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	kpl. kpl.	 16.00	
				RAZEM	16.00
8.5		Instalacja Gazowa - Próby i regulacja instalacji gazowej			
33	KNR 2-15 d.8. 0404-01 5	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	urząd. urząd.	 16.00	
				RAZEM	16.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.8. 5	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
35 d.8. 5	kalk. własna	Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu	miesz- kanie		
		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	miesz- kanie	16.00	
				RAZEM	16.00