

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITAR-  
NYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIEŁORODZINNEGO - część mieszkalna  
ADRES INWESTYCJI : UL. PRĄDZYŃSKIEGO 25, DZ. NR 48/20, AM-9 OBRĘB POŁUDNIE  
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.; 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja  
Reja 53-55  
ADRES INWESTORA : pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU  
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Wojciech Draczyński  
aktualizacja kosztorysu - Zbigniew Wisniewski  
DATA OPRACOWANIA : luty 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>M*1.07; S*1.07</b>					
<b>1</b>		<b>**stolarka okienna i drzwiowa**</b>			
1		renowacja starej stolarki drzwiowej D4 - usunięcie zniszczonych powłok malarskich, wykonanie napraw stolarskich, flekowanie, klejenie, szpachlowanie, uzupełnienie brakujących elementów ślusarskich, malowanie - wg. projektu	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	2.85*2.63*4	m <sup>2</sup>	29.982	
	D4			RAZEM	29.982
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	4	szt.	4.000	
	D2, D3,			RAZEM	4.000
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła płycinowe - kompletne z zamkiem, wizjerem, klamkami i sztyldami D2, D3- wg. projektu	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	0.9*2.0*3+0.8*2.0*1	m <sup>2</sup>	7.000	
	analogia			RAZEM	7.000
	D2, D3,				