

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbiórka pom. gospodarczego ul. Siemieńskiego ( przyległego do budynku ul. Kleczkowska 5a)</b>					
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozębranie pokrycia dachowego z blachy falistej nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		81.75	m <sup>2</sup>	81.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.750</b>
2	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m <sup>3</sup>		
		80	m <sup>3</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z dowiezieniem ziemi urodzajnej (humus)	m <sup>3</sup>		
		14.1	m <sup>3</sup>	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		47.64	m <sup>3</sup>	47.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.640</b>
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km- krotność 19	m <sup>3</sup>		
		47.64	m <sup>3</sup>	47.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.640</b>
6	kalkulacja indywidualna	Oplata za przyjęcie odpadów na składowisko	m <sup>3</sup>		
		47.64	m <sup>3</sup>	47.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.640</b>
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>