




Zestawienie pomieszczeń - Poddasze			
Nr pomieszczenia	Funkcja pomieszczenia	Pow. [m2]	Kub. [m3]
2.01	Klatka schodowa	11.93	-/-
2.02	Strych	12.36	31.27
M9.01	Przedpokój	2.36	5.97
M9.02	Łazienka	2.22	5.62
M9.03	Pokój	23.13	58.52
M9.04	Kuchnia	7.04	17.81
M9.05	Schowek	1.24	3.14
M10.01	Przedpokój	2.29	5.79
M10.02	Kuchnia	6.13	15.51
M10.03	Pokój	22.57	57.10
M10.04	Łazienka	4.43	11.21


Zestawienie grzejników - Poddasze		
Nr pomieszczenia	Typ/wysokość/długość grzejnika	Moc grzejnika [W]
M9.02	1100/500	268
M9.03	22/500/1320	1203
M9.04	22/500/600	506
M10.02	22/500/520	422
M10.03	22/500/1400	1286
M10.04	1100/890	500





## LEGENDA:

**G\_NZ 22/600**  
grzejnik niezintegrowany bocznozasilany

**G\_L 1100**  
grzejnik łazienkowy

  
projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

  
projektowana instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie

  
projektowana instalacja centralnego ogrzewania – powrót

002




+20 °C

(temperatura pomieszczenia)


Φwym.: 1200 W


(zapotrzebowanie na ciepło)

opis pomieszczenia

-  projektowane podpory – stałe
-  projektowane podpory – przesuwne
-  UWAGA:
  - rurociągi montować na konsolach, uchwytych montażowych;
  - przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzić pod stropem lokali mieszkalnych i użytkowych

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW DO PIONU:



<div></div>				Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa	
tel. 882 - 147 - 538					
Inwestor:	Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Sanitarna				
Temat:	Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Obornicka 75, 50-001 Wrocław, dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obręb Różanka.				
Projektował:	mgr inż. Seweryn Urbanśki	SLK/2876/POOS/11	specjalność instalacyjna	01.2020	
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna	01.2020	
Rzut poddasza - instalacja centralnego ogrzewania				Skala: 1:100	Nr rysunku C4