

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ulica Komuny Paryskiej 84, nr działki 2, część działki 4/13 AM-11 obręb Południe, Wrocław
INWESTOR : Wrocławskie Mieszkania
ADRES INWESTORA : ul. Reja 53-55, 50-343 Wrocław
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Soroka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Rafał Grudziak
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2019 aktualizacja marzec 2020r Stanisław Gliński

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2019 aktualizacja marzec 2020r Stanisław Gliński

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Węzeł Ciepły			
1	KNNR 5	Montaż wkładek bezpiecznikowych 25A w złączu kablowym	szt.		
d.1	0406-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5	Tablice rozdzielcze TLWC	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Tablice rozdzielcze RWC	szt.		
d.1	0404-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
d.1	1209-1001	4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5	Rury winidurkowe RL22 układane n.t. na betonie	m		
d.1	0103-01	33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe YKY 4x10 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0203-04	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe YKY 4x10 mm ² układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m		
d.1	0211-03	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0203-03	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0203-03	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm ² układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m		
d.1	0211-03	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5	Rury winidurkowe RL18 układane n.t. na betonie	m		
d.1	0103-01	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0203-01	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ² układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m		
d.1	0211-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0203-01	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m		
d.1	0211-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 30W IP66 1272mm 1x4000K	kpl.		
d.1	0502-04	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED NT opt. otwarta 3W IP66 z modulem awaryjnym 1h	kpl.		
d.1	0502-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
d.1	0301-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
d.1	0307-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNNR 5 d.1 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka ocynkowana 30x4	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
22	KNNR 5-08 d.1 0818-10 analogia	Malowanie bednarki - uprzednio zamontowanych	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
23	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie zabezpieczenia przebić przez ściany	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR-W 4-03 d.1 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000