



# SZCZEGÓŁ "H"

SZCZEGÓŁ WYKONANIA GZYMSU Z ZASTOSOWANIEM PRZEDŁUŻONYCH KROKWI  
SKALA 1:10



Drewno: min. C24 (nowoprojektowane)  
POZIOM PORÓWNAWCZY ±0.00=POZIOM ISTNIEJĄCY

## UWAGI:

- MURY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE OCZYŚCIĆ, SPRAWDZIĆ I W RAZIE KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIĆ UBYTKI POPRZEC PRZEMUROWANIE Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH
- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA W ISTNIEJĄCYCH ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BRUZZ INSTALACYJNYCH PIONOWYCH LUB POZIOMYCH KTÓRE PRZECINAŁYBY ZBROJENIE
- ZABRANIA SIĘ INGERENCJI W ISTNIEJĄCE PODCIĄGI, BELKI STROPU ORAZ NADPROŻA ŁUKOWE CEGLANE I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ CHYBA ŻE W PROJEKCIE ZAZNACZONO INACZEJ
- W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYKONYWANIA BRUZZ PIONOWYCH I UKOŚNYCH, CHYBA ŻE ICH WYMIARY SĄ ZGODNE Z NORMĄ PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21
- KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ WYKONAĆ Z DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KLASY MIN C 24
- KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ ZABEZPIECZYĆ PRZECIWGRZYBICZNIE NP FOBOSEM M4
- KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ ZABEZPIECZYĆ PPOŻ DO STOPNIA NRO
- W PRZYPADKU OPARCIA BELKI DREWNIANEJ W GNIEZDZIE MURU NALEŻY ZACHOWAĆ 3cm DYSTANSU POMIĘDZY BELKĄ A MUREM
- ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIKÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DŁUGOŚCI ELEMENTÓW DREWNIANYCH DOPASOWAĆ DO KONSTRUKCJI NA BUDOWIE, POMIERZYĆ, A NASTĘPNIE ZAMÓWIĆ
- USTALAJĄC DŁUGOŚĆ ZAMÓWIENIOWĄ, NALEŻY DODAĆ DO KAŻDEGO ELEMENTU ŚREDNIO 20-30cm.
- ELEMENTY DREWNIANE ODDALIĆ MIN. 30cm OD KOMINA POWIETRZNO-SPALINOWEGO
- WIENIEC W-1 NALEŻY WYKONAĆ POD MURLATEM Mu-1
- STOSOWAĆ ZAMKI CIESIELSKIE
- OBROBKĘ ORAZ GEOMETRIĘ GZYMSU WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ARCHITEKTURY
- POŁĄCZENIA ZAPROJEKTOWANE Z UŻYCIEM ZŁĄCZY KĄTOWYCH REALIZOWAĆ ZA POMOCĄ GWOZDZI PIERŚCIENIOWYCH CNA4,0/60 - GWOZDZIOWANIE PEŁNE
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIŻNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI ALBO NIEJASNOŚCI NALEŻY PRZERWAĆ PRACĘ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

## PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3 lok. 3
TEMAT RYSUNKU	SZCZEGÓŁ "H"	
LOKALIZACJA	ul. WIĘCKOWSKIEGO 21, WROCŁAW GMINA: WROCŁAW OBREB: POŁUDNIE DZ. NR 20/7 AM- 10	DATA MAJ 2019 r. SKALA 1:10
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	NR RYS. KW-03
KONSTRUKCJA		PODPISY
PROJEKTANT	mgr inż. RAFAŁ GAŁĘZOWSKI upr.73/DOŚ/10	
OPRACOWANIE	mgr inż. MATEUSZ DYGA	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAGDALENA KOWALCZYK upr.69/DOŚ/14	