

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0902-07 ana- logia	Naprawa skrzydeł drzwiowych	msc		
		15	msc	15.000	
				RAZEM	15.000
2	Kalkulacja własna	Szpachlowanie drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.2*2.4*2	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
4	KNR-W 4-01 1209-12 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2. Malowanie ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0920-23	Wymiana samozamykacza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.7+1.3*2+0.4*2	m	5.100	
				RAZEM	5.100
9	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 1.2*2.0*2+1.6*2.0+0.3*1.5*2	m ²		
			m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
10	KNR 4-01 0533-02	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m ²		
		(1.7+1.3*2+0.4*2)*0.3	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
11	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m. Podokiennik wewnętrzny	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	Kalkulacja własna	Zabudowa szachtów	m ²		
		1.7*2.5+2.4*(0.3+0.3)+3.0*(0.58+0.4)+2.2*(0.2+0.2)	m ²	9.510	
				RAZEM	9.510
13	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach i ścianach	m ²		
		6.2*2.5*3+6.2*3.2*2+2.5*3.2*2+6.2*3.2*2+2.5*3.2*2+6.2*3.2*2+2.5*3.2*2	m ²	213.540	
				RAZEM	213.540
14	KNR-W 4-01 0710-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		13.0	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
		6.2*3.2*2+2.5*3.2*2+6.2*3.2*2+2.5*3.2*2+6.2*3.2*2+2.5*3.2*2	m ²	167.040	
				RAZEM	167.040
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity).	m ²		
		6.2*2.5*3	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian +malowanie lamperii do wys 1.5 m farbą lateksową	m ²		
		6.2*3.2*2+2.5*3.2*2+6.2*3.2*2+2.5*3.2*2+6.2*3.2*2+2.5*3.2*2	m ²	167.040	
				RAZEM	167.040
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.2*2.5*3	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i drzwi	m ²		
		Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
20	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.). Drzwi do WC 0.8*2.0*2*4	m ²		
			m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
21	KNR-W 4-01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą szybkoschnącą drzwi WC 0.8*2.0*2*4	m ²		
			m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
22	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR-W 4-01 0412-03	Demontaż oraz ponowny montaż balustrady drewnianej 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
24	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
25	KSNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.8*2.4+1.2*2.4+2.4*1.8+2.7*2.4+2.4*1.6+2.7*2.4	m ²		
			m ²	30.720	
				RAZEM	30.720
26	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 2.8*2.4+1.2*2.4+2.4*1.8+2.7*2.4+2.4*1.6+2.7*2.4	m ²		
			m ²	30.720	
				RAZEM	30.720
27	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą szybkoschnącą elementów o powierzchni do 0.75 m ² . Malowanie tralek, króli 54	szt.		
			szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
28	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 1.0*0.45*2*54	m ²		
			m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
29	KNR-W 4-01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą szybkoschnącą schodów 1.0*0.45*2*54	m ²		
			m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
30	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 5-08 0812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar · pomiar ·	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar · pomiar ·	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpieczeń w lokalu mieszkalnym RW-1x12 z drzw. S 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR 5-08 0306-09	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m m	86.000	
				RAZEM	86.000
41	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
43	KNR AL-01 0302-01	Montaż panelu domofonowego	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 5-06 0302-03	Instalowanie zasilacza transformatorowego	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard wzmocnionym	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 5-05 0203-03	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 3x2	końc.k abl. końc.k abl.	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNR 5-05 0203-01	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2	końc.k abl. końc.k abl.	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 5-06 0501-02	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 20 liniach wej./wyj.	zesp. zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km Krotność = 20	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500