

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0902-07 ana- logia	Naprawa skrzydeł drzwiowych	msc		
		15	msc	15.000	
				RAZEM	15.000
2	Kalkulacja własna	Szpachlowanie drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.4*2.4*2	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
4	KNR-W 4-01 1209-12 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2. Malowanie ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0920-23	Wymiana samozamykacza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.1+0.8	m	1.900	
				RAZEM	1.900
9	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 1.7*1.0+0.7*0.9	m ²		
			m ²	2.330	
				RAZEM	2.330
10	KNR 4-01 0533-02	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m ²		
		(1.1+0.8)*0.3	m ²	0.570	
				RAZEM	0.570
11	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m. Podokiennik wewnętrzny	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KSNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych do W-C	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2.1*2.0+1.0)*2	m		
			m	10.400	
				RAZEM	10.400
14	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach i ścianach 2.3*1.3+2.0*1.3+2.0*1.0+6.7*2.7+5.3*2.7+5.3*4.0*2+6.7*1.5+1.5*1.5*5.3*1.5+1.5*1.5+1.2*6.7+1.2*1.5*2+5.3*1.2+1.2*2.5	m ²		
			m ²	133.578	
				RAZEM	133.578
15	KNR-W 4-01 0710-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 17.5	m ²		
			m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany). 2.3*1.3+2.0*1.3+6.7*1.5+1.5*1.5*5.3*1.5+1.5*1.5+1.2*6.7+1.2*1.5*2+5.3*1.2+1.2*2.5	m ²		
			m ²	56.778	
				RAZEM	56.778
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity). 2.0*1.0+6.7*2.7+5.3*2.7+5.3*4.0*2	m ²		
			m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.3*1.3+2.0*1.3+6.7*1.5+1.5*1.5*5.3*1.5+1.5*1.5	m ²		
			m ²	35.778	
				RAZEM	35.778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.0*1.3+2.0*1.0+6.7*2.7+5.3*2.7+5.3*4.0*2	m ² m ²	 79.400	
				RAZEM	79.400
20	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 1.2*6.7+1.2*1.5*2+5.3*1.2+1.2*2.5	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
21	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 12+24+49+12	m m	 97.000	
				RAZEM	97.000
22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i drzwi Krotność = 2 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
23	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie 43	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
24	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR-W 4-01 0412-03	Demontaż oraz ponowny montaż balustrady drewnianej 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
27	KNR-W 4-01 0912-08	Montaż nosków antypoślizgowych 15+15	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
28	KSNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 17.5	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
29	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 17.5	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
30	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą szybkoschnącą elementów o powierzchni do 0.75 m ² . Malowanie tralek, króli 56	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
31	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 5-08 0812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar · pomiar ·	 4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar · pomiar ·	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpieczeń w lokalu mieszkalnym RW-1x12 z drzw. S	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 5-08 0306-09	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
42	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
44	KNR AL-01 0302-01	Montaż panelu domofonowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 5-06 0302-03	Instalowanie zasilacza transformatorowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard wzmocnionym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 5-05 0203-03	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 3x2	końc.k abl. końc.k abl.		
		6		6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNR 5-05 0203-01	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2	końc.k abl. końc.k abl.		
		6		6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR 5-06 0501-02	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 20 liniach wej./wyj.	zesp.		
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km Krotność = 20	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500