

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0902-07 ana- logia	Naprawa skrzydeł drzwiowych	m ^{sc}		
		15	m ^{sc}	15.000	
				RAZEM	15.000
2	Kalkulacja własna	Szpachlowanie drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.4*2.4*2	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
4	KNR-W 4-01 1209-12 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² . Malowanie ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0920-23	Wymiana samozamykacza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szt. 2 1.0*2.0*2	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2.1*2.0+1.0)*2*2	m		
			m	20.800	
				RAZEM	20.800
10	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.15*2	m		
			m	2.300	
				RAZEM	2.300
11	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- nad 1.0 m ² 1.0*1.7*2	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
12	KNR 4-01 0533-02	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 1.1*0.3*2	m ²		
			m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
13	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m. Podokien- nik wewnętrzny 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	Kalkulacja własna	Zabudowa szachtów (0.4+0.3+0.3)*3.3+(0.4+0.25+0.25)*2.0+(0.4+0.4)*2.0+(0.35+0.3+0.3)*2.5	m ²		
			m ²	9.075	
				RAZEM	9.075
15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach i ścianach 9.5*2.0+6.6*2.4+4.7*2.4*2+6.6*2.5*2+2.4*2.5*2+4.7*2.4*4+2.4*3.0*2	m ²		
			m ²	161.920	
				RAZEM	161.920
16	KNR-W 4-01 0710-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 13.0	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany). 6.6*2.5*2+2.4*2.5*2+4.7*2.4*4+2.4*3.0*2	m ²		
			m ²	104.520	
				RAZEM	104.520
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio- me (sufity). 9.5*2.0+6.6*2.4+4.7*2.4*2	m ²		
			m ²	57.400	
				RAZEM	57.400
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian łącznie z lamperiami z farby lateksowej wys do 1.5 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.6*2.5*2+2.4*2.5*2+4.7*2.4*4+2.4*3.0*2	m ²	104.520	
				RAZEM	104.520
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9.5*2.0+6.6*2.4+4.7*2.4*2	m ²	57.400	
				RAZEM	57.400
21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i drzwi	m ²		
		Krotność = 2	m ²	50.000	
		50		RAZEM	50.000
22	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m ²		
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
23	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²		
		1.0*0.45*2*2*35	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
24	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR-W 4-01 0412-03	Demontaż oraz ponowny montaż balustrady drewnianej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
27	KNR-W 4-01 0912-08	Montaż nosków antypoślizgowych	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
28	KSNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.4*1.6+2.4*1.5*2+3.6*2.4	m ²	19.680	
				RAZEM	19.680
29	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		2.4*1.6+2.4*1.5*2+3.6*2.4	m ²	19.680	
				RAZEM	19.680
30	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą szybkoschnącą elementów o powierzchni do 0.75 m ² . Malowanie tralek, króli	szt.		
		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
31	KNR-W 4-01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą szybkoschnącą schodów	m ²		
		1.0*0.45*2*2*35	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
32	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR 5-08 0812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	2.000	
		2		RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpieczeń w lokalu mieszkalnym RW-1x12 z drzw. S	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 5-08 0306-09	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
43	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNR AL-01 0302-01	Montaż panelu domofonowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 5-06 0302-03	Instalowanie zasilacza transformatorowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard wzmocnionym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 5-05 0203-03	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 3x2	końc.k abl. końc.k abl.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
49	KNR 5-05 0203-01	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2	końc.k abl. końc.k abl.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
50	KNR 5-06 0501-02	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 20 liniach wej./wyj.	zesp.		
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km Krotność = 20	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500