

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0902-07 ana- logia	Naprawa skrzydeł drzwiowych	msc		
		10	msc	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-01 0902-07 ana- logia	Naprawa drzwi wahadłowych	msc		
		15	msc	15.000	
				RAZEM	15.000
3	Kalkulacja własna	Szpachlowanie drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.4*2.4*2	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
5	KNR-W 4-01 1209-12 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2. Malowanie ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0920-23	Wymiana samozamykacza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach i ścianach 10.5*2.8+6.5*3.2+4.5*2.4+2.0*10.5*2+2.8*2.0*2+2.3*6.6*2+3.2*2.3*2+1.2*4.5*2+2.8*1.2*2+10.5*1.6*2+2.8*1.6*2+6.6*1.6*2+3.2*1.6*2+4.5*1.6*2+2.8*1.2*2	m ²		
			m ²	271.840	
				RAZEM	271.840
10	KNR-W 4-01 0710-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 17.5	m ²		
			m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany). 2.0*10.5*2+2.8*2.0*2+2.3*6.6*2+3.2*2.3*2+1.2*4.5*2+2.8*1.2*2+10.5*1.6*2+2.8*1.6*2+6.6*1.6*2+3.2*1.6*2+4.5*1.6*2+2.8*1.2*2	m ²		
			m ²	210.840	
				RAZEM	210.840
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity). 10.5*2.8+6.5*3.2+4.5*2.4	m ²		
			m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.0*10.5*2+2.8*2.0*2+2.3*6.6*2+3.2*2.3*2+1.2*4.5*2+2.8*1.2*2	m ²		
			m ²	115.800	
				RAZEM	115.800
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.5*2.8+6.5*3.2+4.5*2.4	m ²		
			m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
15	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 10.5*1.6*2+2.8*1.6*2+6.6*1.6*2+3.2*1.6*2+4.5*1.6*2+2.8*1.2*2	m ²		
			m ²	95.040	
				RAZEM	95.040
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i drzwi Krotność = 2 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
17	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie 42	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
18	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.1*0.45*2*42	m ²	41.580	
				RAZEM	41.580
19	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
20	KNR-W 4-01 0412-03	Demontaż oraz ponowny montaż balustrady drewnianej	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
22	KNR-W 4-01 0912-08	Montaż nosków antypoślizgowych	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
23	KSNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.2+9.0	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
24	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		13.2+9.0	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
25	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą szybkoschnącą elementów o powierzchni do 0.75 m ² . Malowanie tralek, króli	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
26	KNR-W 4-01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą szybkoschnącą schodów	m ²		
		1.1*0.45*2*42	m ²	41.580	
				RAZEM	41.580
27	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 5-08 0812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
31	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpieczeń w lokalu mieszkalnym RW-1x12 z drzw. S	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 5-06 0614-01	Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilających wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 5-08 0306-09	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mm ² przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm ² (3 wyloty)	szt.		
		5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
37	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton. 56	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
38	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton. 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR AL-01 0302-01	Montaż panelu domofonowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 5-06 0302-03	Instalowanie zasilacza transformatorowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard wzmacnionym 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 5-05 0203-03	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 3x2 5	końc.k abl. końc.k abl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 5-05 0203-01	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 5	końc.k abl. końc.k abl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR 5-06 0501-02	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 20 liniach wej./wyj. 1	zesp. zesp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km Krotność = 20 3.5	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500