

OGŁOSZENIE


ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI APW PRZEMYSŁAW WITCZAK
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PARTYZANTÓW 72 LOK.3
informuje, że w związku z planowanym

REMONTEM ELEWACJI W BUDYNKU
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 18 WE
WROCŁAWIU zbieramy oferty na wykonanie w/w prac:

1. Termin realizacji - do dnia **31.12.2020 r.**
2. Termin związania ofertą – 7 dni;
3. Szczegółowy zakres zamówienia:
 - remont elewacji budynku – odtworzenie wypraw tynkarskich i powłok malarskich, zgodnie z: decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia z dnia 24.09.2015 r.
4. Oferenci muszą spełniać następujące warunki:
 - zrealizowali w okresie ostatnich 2 lat roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, które mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 4 ogłoszenia:
 - oferent jest zobowiązany przedstawić minimum 2 referencje za wykonane roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia;
6. Oferent nie może powierzyć wykonania zadania podwykonawcy.
7. Oferty należy składać na adres e-mail: **biuro@apw.wroclaw.pl**. Oferta wykonana w oparciu o kosztorys inwestorski, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania, musi zawierać dane oferenta – nazwę i adres, cenę brutto podaną liczbowo i słownie, a także proponowany termin wykonania;
8. Oferta musi zawierać wszystkie zadania, na które została złożona i spełniać warunki określone w ogłoszeniu;
9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena brutto oferty (90 %), termin wykonania (10 %);
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
11. Termin składania ofert: **do dnia 26.10.2020 r. do godz. 12.00** drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego – **biuro@apw.wroclaw.pl** (decyduje data i godzina otrzymania korespondencji elektronicznej);
12. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie zamawiającego przy ul. Partyzantów 72 lok.3, 51-675 Wrocław pod nr telefonu 71 348 67 53 w godz. 9⁰⁰ - 12⁰⁰ – osoba do kontaktu Przemysław Witczak.

13. Zamawiający informuje, że zapłata za wykonanie zadania nastąpi jednorazowo w ciągu 21 dni po protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót przez zamawiającego z zachowaniem postanowień wynikających z umowy o wykonanie robót.
14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w ogłoszeniu (projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania).

Wrocław, dnia 19 października 2020 r.


ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI APW
Marcin Witczak
ul. Partyzantów 72 lok. 3, 51-675 Wrocław
NIP 8981146492

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Tynki					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m	m ²		
d.1	1613-01	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
3	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,6,7,8,9,10,11)	kpl		
d.1	r.16	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
5	KNR 2-04	Spoinowanie murów zaprawa cementowo-wapienna	m ²		
d.1	0601-01	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
6	KNR K-04	Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych porowatych	m ²		
d.1	0403-05	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
7	TZKNBK VIII	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
d.1	02-25	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
8	NNRNKB	Wzmocnienie ścian budynku przed położeniem wyprawy siatką z klejem	m ²		
d.1	202 2609-05	260.00	m ²	260.000	
	analogia			RAZEM	260.000
9	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0927-01	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
10	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0926-03	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
11	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie ; podłoże silnie chłonna	m ²		
d.1	0602-02	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
2 Cokół					
12	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gl. do 15 cm i pow. ponad 0,25 m2	msc		
d.2	0316-03	45.00	msc	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 15 km	m ³		
d.2	1101-02 + KNR 4-04 1101-05	10.00	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
14	kalkulacja	Utylizacja gruzu	m ³		
d.2	własna	10.00	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI APW
Przedsiębiorstwo Włóczęk
ul. Partyzantów 2 lok. 3, 51-675 Wrocław
NIP 8331146462