

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI APW PRZEMYSŁAW WITCZAK Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PARTYZANTÓW 72 LOK.3

informuje, że w związku z planowanym

**ODTWORZENIEM HYDROIZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 18 WE
WROCŁAWIU** zbieramy oferty na wykonanie w/w prac:

1. Termin realizacji - do dnia **31.05.2021 r.**
2. Termin związania ofertą – 14 dni;
3. Szczegółowy zakres zamówienia:
 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej fundamentów i ścian piwnic budynku po uprzednim ich osuszeniu, wraz z naprawą uszkodzonych fragmentów murów podpiwniczenia, zgodnie z: decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia z dnia 24.09.2015 r.
4. Oferenci muszą spełniać następujące warunki:
 - zrealizowali w okresie ostatnich 2 lat roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, które mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 4 ogłoszenia:
 - oferent jest zobowiązany przedstawić minimum 2 referencje za wykonane roboty odpowiadające swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia;
6. Oferent nie może powierzyć wykonania zadania podwykonawcy.
7. Oferty należy składać na adres e-mail: **biuro@apw.wroclaw.pl**. Oferta wykonana w oparciu o kosztorys inwestorski, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania, musi zawierać dane oferenta – nazwę i adres, cenę brutto podaną liczbowo i słownie, a także proponowany termin wykonania;
8. Oferta musi zawierać wszystkie zadania, na które została złożona i spełniać warunki określone w ogłoszeniu;
9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena brutto oferty (90 %), termin wykonania (10 %);
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
11. Termin składania ofert: **do dnia 26.10.2020 r. do godz. 12.00** drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego – biuro@apw.wroclaw.pl (decyduje data i godzina otrzymania korespondencji elektronicznej);
12. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie zamawiającego przy ul. Partyzantów 72 lok.3, 51-675 Wrocław pod nr telefonu 71 348 67 53 w godz. 9⁰⁰ - 12⁰⁰ – osoba do kontaktu Przemysław Witczak.

13. Zamawiający informuje, że zapłata za wykonanie zadania nastąpi jednorazowo w ciągu 21 dni po protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót przez zamawiającego z zachowaniem postanowień wynikających z umowy o wykonanie robót.
14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w ogłoszeniu (projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania).

Wrocław, dnia 19 października 2020 r.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI APW
Przemysław Witozrak
ul. Partyzantów 72/73, 51-615 Wrocław
NIP 896 14 64 62

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych : pionowych w obrębie zewnętrznych ścian konstrukcyjnych , piwnicznych budynku			
1 d.1	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa 19.50+19.50+10.50	m m	49.500	
				RAZEM	49.500
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.20)*1.9	m³ m³	14.108	
				RAZEM	14.108
3 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 (poz.2)	m³ m³	14.108	
				RAZEM	14.108
4 d.1	analiza indywidualna	Opłata na przyjęcie guzu na wysypisko - Ekosystem (poz.2)	t t	14.108	
				RAZEM	14.108
5 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 19.50+19.50+10.50*1.00*1.80	m³ m³	57.900	
				RAZEM	57.900
6 d.1	KNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV (poz.5)	m² m²	57.900	
				RAZEM	57.900
7 d.1	KNR-W 4-01 0737-02 analogia	Oczyszczenie ścierne murów uszkodzonych z cegły (poz.5)	m² m²	57.900	
				RAZEM	57.900
8 d.1	KNR 4-01 0619-05	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych (poz.7)	m² m²	57.900	
				RAZEM	57.900
9 d.1	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (poz.7)	m² m²	57.900	
				RAZEM	57.900
10 d.1	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii HAHNE (5.40+2.20+7.00+4.35+2.60+2.15+4.10)*2.90	m² m²	80.620	
				RAZEM	80.620
11 d.1	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą OKOPLAST (5.40+2.20+7.00+4.35+2.60+2.15+4.10)*2.90	m² m²	80.620	
				RAZEM	80.620
12 d.1	KNR 4-01 0605-08	Ośłona z folii systemowej poz.5	m² m²	57.900	
				RAZEM	57.900
13 d.1	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej (5.40+2.20+7.00+4.35+2.60+2.15+4.10)	m m	27.800	
				RAZEM	27.800
14 d.1	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 19.50+19.50+10.50	m m	49.500	
				RAZEM	49.500
15 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - materiał rodzimy 50% poz.5*0.50	m³ m³	28.950	
				RAZEM	28.950
16 d.1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II poz.15	m³ m³	28.950	
				RAZEM	28.950
17 d.1	KNR 4-01 0108-09	dostawa piasku na budowę /wymiana gruntu/	m³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.16	m ³	28.950	
				RAZEM	28.950
18	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
d.1	0417-02	19.50+19.50+10.50	m	49.500	
				RAZEM	49.500
2 Wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych : poziomych w obrębie zewnętrznych ścian konstrukcyjnych , piwnicznych budynku					
19	KNR AT-25	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -	m		
d.2	0101-04	stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m	49.500	
		19.50+19.50+10.50			
				RAZEM	49.500
3 remont chodnika , wykonanie opaski z kostki betonowej budynku					
20	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.3	0212-01	do 15 cm	m ³	7.425	
		(19.50+19.50+10.50)*0.15			
				RAZEM	7.425
21	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
d.3	0802-01	poz.20	m ²	7.425	
				RAZEM	7.425
22	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-01	niu 20 cm	m ²	49.500	
		(19.50+19.50+10.50)			
				RAZEM	49.500
23	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepsza-	m ²		
d.3	0115-03	jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	49.500	
		(poz.22)			
				RAZEM	49.500
24	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	49.500	
		(poz.22)			
				RAZEM	49.500
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.3	0108-09	do 1 km	m ³	14.850	
		(poz.21)+(poz.20)			
				RAZEM	14.850
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.3	0108-10	następny 1 km	m ³	14.850	
		Krotność = 17			
		(poz.21)+(poz.20)			
				RAZEM	14.850
27	KNR 4-01	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.3	0105-04	Krotność = 2	m ³	14.850	
		(poz.21)+(poz.20)			
				RAZEM	14.850

ZAPŁACZANIE KUPONAMI APW
Przemysław Witczak
ul. Partyzantów 72 lok. 3, 51-675 Wrocław
NIP 8931146462