

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory 28.86+7.96+7.96	m m	 44.780	 
				RAZEM	44.780
2	Kalk. indywidualna	Zakup i montaż siatki gąsiorowej (poz.1)	m m	 44.780	 
				RAZEM	44.780
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie tab. 9909-05 tab 9910-03 $(7.00*16.50*4)-[(4.5*2)+(1.12*7)]$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 445.160	 
				RAZEM	445.160
4	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 28	m m	 28.000	 
				RAZEM	28.000
5	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich (poz.4)	m m	 28.000	 
				RAZEM	28.000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas nadrynnowy> $16.55*2*0.40$ +<dach./papa> $(2.80+1.50*2)*0.50$ +<far- tuchy> $(1.50*2+2.80)*0.35$ +<kominy i obr.lukarn> $[1.90*2*2+3.90*2+7.70*2*2+(0.53+3.60)*2*3+(4.10+0.72)*2+(2.80+0.72)*2]*(0.35+0.09)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.740	 
				RAZEM	56.740
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 33+33+11	m m	 77.000	 
				RAZEM	77.000
8	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.55*4	m m	 26.200	 
				RAZEM	26.200
9	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm (poz.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 445.160	 
				RAZEM	445.160
10	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii FOLIA MIN 1300 (poz.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 445.160	 
				RAZEM	445.160
11	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt - analogia (poz.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 445.160	 
				RAZEM	445.160
12	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę tab.9908 (poz.11)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 445.160	 
				RAZEM	445.160
13	Kalkulacja własna	Zakup i montaż płotków śniegowych. PŁOTKI WRAZ ZE WSPORNI-KAMI KOMPLETNE (poz.7)- $[(3+3)+(1.4*7)]$	m m	 61.200	 
				RAZEM	61.200
14	KNR 0-15II 0526-01	Wymiana konstrukcji nośnej pod okno wyłazowe. Analogia 4	szt szt	 4.000	 
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 4	szt. szt.	 4.000	 
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej <listwy dociskowe> $[1.90*2*2+3.90*2+7.70*2*2+(0.53+3.60)*2*3+(4.10+0.72)*2+(2.80+0.72)*2*2+7.70*2]*0.09$ +<opierzenia daszku dolnego> $0.18*1.80*2+5.80+5.80*0.22$ +<mały daszek> $5.80*0.09$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.155	 
				RAZEM	18.155

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (poz.6)-(18.155)+<listwa dylatacyjna>7.70*2*0.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.441	
				RAZEM	48.441
18	KNR 2-02 0513-03	Wymiana rur wywiewnych z blachy ocynkowanej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej (poz.8)	m m	 26.200	
				RAZEM	26.200
20	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej (poz.7)	m m	 77.000	
				RAZEM	77.000
21	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach, kolana, sztucery denka itp. - z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III ścianach ponad dachem spadzistym 14.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.200	
				RAZEM	14.200
24	KNR 4-01 0621-03	Gruntowanie tynków przed malowaniem.Analogia (poz.23)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.200	
				RAZEM	14.200
25	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych. (poz.24)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.200	
				RAZEM	14.200
26	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
27	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				RAZEM	4.800
30	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (poz.1)*0.15*0.30*0.15+(poz.3)*0.03+(poz.4)*0.045*0.35+(poz.6)*0.03+(poz.7)*0.12*0.15*0.75+(poz.8)*0.15*0.15*0.75+0.55+1.75+(7)*0.015+(7)*0.032+(39.3)*0.025*0.15+(4.657)+(8.878)*0.07+(14.28)*0.03+1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27.265	
				RAZEM	27.265