

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty Budowlane			
d.1	analiza indywidualna	Opracowanie dokumentacji zajęcia chodnika pod rusztowanie przy elewacji frontowej, pozyskanie decyzji ZDIUM + koszt zajęcia chodnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1	1651-03	57 m o wys. do 20 m - front i podwórze	m ²	120.000	
		120		RAZEM	120.000
3	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g		
d.1	r.16	(poz.:7,8,9,12,13,14,17,18,20,21,23)			
	z.sz.5.15			RAZEM	24.153
4		ustawienie ogrodzenia przy rusztowaniach - front i podwórze	kpl.		
d.1	analiza indywidualna		kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0434-04	2*5.0*1.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6		Prace zabezpieczające w lokalach mieszkalnych przy wykonywaniu wymiany nadproża - zabezpieczenie podłogi, ścian, elementów wyposażenia	kpl.		
d.1	analiza indywidualna		kpl.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynki wewnętrzne i zewnętrzne - ściany i nadproża	m ²		
d.1	0701-02	10*3.0	m ²	30.000	
	analogia	2*12.0*2.5	m ²	60.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych nadproży	szt.		
d.1	0436-04		szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
9		Naprawa spękanych ścian poprzez wklejenie prętów helicalnych - wykonanie pełnego systemowego zakresu prac naprawczych według decyzji PINB i wskazań ekspertyzy i zgodnie z instrukcją producenta systemu tj. wycięcie szczelin, oczyszczenie szczelin, wprowadzenie zaprawy systemowej, wciśnięcie prętów helicalnych, wypełnienie szczelin zaprawą - ściana frontowa i podwórzowa	m		
d.1	analiza indywidualna		m	40.000	
		40		RAZEM	40.000
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - ostrożny demontaż stolarki okiennej i drzwiowej dla wykonania nadproża (do ponownego wbudowania)	szt.		
d.1	0353-04		szt.	10.000	
	analogia	10		RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0353-11		m	7.800	
	analogia	6*1.3		RAZEM	7.800
12		wymiana nadproży łukowych ceglanych na nadproża stalowe - nadproże oznaczone NS-01 3xIPE 160 - wykonanie pełnego zakresu prac według wskazań ekspertyzy tj. wykucie bruzd i gniazd w murze, wykonanie podlewki betonowej, montaż belek, skręcanie, obmurowanie, podbicie, osiatkowanie, otynkowanie. - nadproża w ścianie wewnętrznej	kpl.		
d.1	analiza indywidualna		kpl.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
13		wymiana nadproży łukowych ceglanych na nadproża stalowe 3xIPE 120 - nadproże oznaczone NS-02 - wykonanie pełnego zakresu prac według wskazań ekspertyzy tj. wykucie bruzd i gniazd w murze, wykonanie podlewki betonowej, montaż belek, obmurowanie, podbicie, skręcanie, osiatkowanie, otynkowanie. - nadproża w ścianie zewnętrznej	szt.		
d.1	analiza indywidualna		szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	0.14*24.0*2.0*0.1	m ³	0.672	
				RAZEM	0.672
15	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań nadproży	szt.		
d.1	0436-08		szt.	10.000	
		10			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł- montaż stolarki okiennej i drzwiowej po wykonaniu nadproża	szt.		
d.1	0320-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - podokienniki z pcv	szt.		
d.1	0321-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 0.3*1.3*6	m ²		
d.1	0533-02		m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
19	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10*4.0	m ²		
d.1	0711-03		m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2*12.0*2.5	m ²		
d.1	0726-03		m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.19	m ²	40.000	
		poz.20	m ²	60.000	
				RAZEM	100.000
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wysokość ponad 5 do 10 m	m ²		
d.1	1510-10				
	z.sz. 5.1.				
	9917				
		poz.20	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
23	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1510-01	poz.19	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - drzwi i okna	szt.		
d.1	0903-01	10	szt.	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.21*0.02	m ³	2.000	
		10*1.9*0.38*0.3	m ³	2.166	
				RAZEM	4.166
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 18			
		poz.25	m ³	4.166	
				RAZEM	4.166
27		opłata za przyjęcie i zagospodarowanie gruzu	t		
d.1	analiza indywidualna				
		poz.25*1.8	t	7.499	
				RAZEM	7.499